



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0301/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	126/2025
MODALIDADE:	Dispensa
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Fundo Municipal de Educação
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	
OBJETO:	Contratação de serviços de fornecimento e instalação de forro em gesso e parede em gesso acartonado (Drywall), para o atendimento da demanda da Secretaria de Educação do Município.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 59.650,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	3 de novembro de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	3 de maio de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Fundo Municipal de Educação	CNPJ:	30.499.223/0001-06
LOGRADOURO:	Rua Eronildes Souza Santos, 55	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Mulungu do Morro	ESTADO:	Bahia
REPRESENTANTE:	Marléa Ribeiro dos Santos	CPF:	975.706.995-72

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	ARIVELTON JOAQUIM DE SOUZA 05377193504	CPF/CNPJ:	46.233.725/0001-20
ENDEREÇO:	RUA BOA VISTA, 15	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Mulungu do Morro	ESTADO:	Bahia
CONTATO:	(74) 9192-9013	E-MAIL:	ariveltongesso@hotmail.com
REPRESENTANTE:	ARIVELTON JOAQUIM DE SOUZA	CPF:	053.771.935-04

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	Fornecimento e instalação de forro FGA (Forro Aramado) forro montado com chapas de gesso suspensas por arames galvanizados e unidas por junções metálicas em "H", a fixação de arames na laje (com espaçamento de aproximadamente 50x60 cm), e o encaixe das chapas e das junções "H" nos arames.	-	m²	180	R\$ 85,00	R\$ 15.300,00
2	Fornecimento e instalação parede em gesso acartonado W111 placas ST. Constituídas por duas chapas uma de cada lado da estrutura	-	m²	100	R\$ 163,00	R\$ 16.300,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



	metálica formada por perfis de aço galvanizado montantes e guias 70mm distância entre eixos dos montantes a cada 60cm, espessura da parede 9,5cm, fabricação KNAUF.					
3	Fornecimento e instalação de FGE (forro estruturado) forro montado com chapa de gesso ST suspensas por arames galvanizados nº 10 e unidas por suporte nivelador a uma estrutura metálica com espaçamento de aproximadamente 60cm.	-	m²	150	R\$ 95,00	R\$ 14.250,00
4	Fornecimento e instalação parede em gesso acartonado W111 placas ST. Constituídas por duas chapas uma de cada lado da estrutura metálica formada por perfis de aço galvanizado montantes e guias 48mm distância entre eixos dos montantes a cada 60cm, espessura da parede 7,5cm fabricação KNAUF.	-	m²	100	R\$ 138,00	R\$ 13.800,00
Valor Total					R\$ 59.650,00	

Mulungu do Morro - BA, 3 de novembro de 2025