



PREFEITURA DE
BUERAREMA
CUIDANDO DO PRESENTE E CONSTRUINDO O FUTURO



(73) 99989-2869

lucianosantoseng@hotmail.com

Luciano S. Santos
Responsável Técnico
CREA: 300089857/BA

Obra
BUERAREMA_PAVIMENTACAO_NSAPARECIDA-ETAPA_01

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
21,11%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Preço na Base	Diferença em Relação a Base
101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Polédricas	m²	2.700,0	99,66	269.082,00	53,55	53,55	82,29	0,00%
96623	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE '10 CM'. AF_01/2024	Lastro	m²	270,0	269,84	72.856,80	14,50	68,05	222,81	0,00%
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.312,0	49,64	65.127,68	12,96	81,01	40,99	0,00%
702000	SIURB INFRA	MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	Infraestrutura	m³	20,0	1.021,33	20.426,60	4,07	85,08	843,32	-0,00%
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	100,0	164,32	16.432,00	3,27	88,35	135,68	0,00%
8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km	Aterros / Reaterros / Compactações	m	1.312,0	8,56	11.230,72	2,24	90,58	7,14	-0,98%
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	200,0	53,73	10.746,00	2,14	92,72	44,37	0,00%
74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM., INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12,0	847,89	10.174,68	2,02	94,75	428,35	63,44%
101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	64,8	90,74	5.879,95	1,17	95,92	74,93	0,00%
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	2.700,0	1,91	5.157,00	1,03	96,94	1,58	0,00%
2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	2.700,0	1,74	4.698,00	0,93	97,88	1,44	0,00%
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.312,0	2,33	3.056,96	0,61	98,49	1,93	0,00%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_FS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	541,45	2.436,52	0,48	98,97	447,08	0,00%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	18,12	117,85	2.135,44	0,42	99,40	97,31	0,00%
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	2.700,0	0,60	1.620,00	0,32	99,72	0,54	-7,41%
2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Sinalização Vertical	un	12,0	117,41	1.408,92	0,28	100,00	97,02	-0,07%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

414.935,95
87.533,32
502.469,27

Luciano Santos
Engenheiro Civil