



Obra  
BUERAREMA\_PAVIMENTACAO\_NSAPARECIDA-ETAPA\_01

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Bahia  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SIURB INFRA - 07/2025 -  
São Paulo

B.D.I.  
21,11%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>14.746,64</b>	<b>14.746,64</b>	<b>2,93 %</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	447,08	541,45	2.436,52	0,48 %
1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,12	97,31	117,85	2.135,44	0,42 %
1.3	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	12	700,10	847,89	10.174,68	2,02 %
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		<b>1</b>		<b>27.178,00</b>	<b>27.178,00</b>	<b>5,41 %</b>
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	135,68	164,32	16.432,00	3,27 %
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	44,37	53,73	10.746,00	2,14 %
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>454.458,75</b>	<b>454.458,75</b>	<b>90,45 %</b>
3.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	2700	1,44	1,74	4.698,00	0,93 %
3.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2700	1,58	1,91	5.157,00	1,03 %
3.3	96623	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	270	222,81	269,84	72.856,80	14,50 %
3.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1312	40,99	49,64	65.127,68	12,96 %
3.5	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	2700	82,29	99,66	269.082,00	53,55 %
3.6	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km	m	1312	7,07	8,56	11.230,72	2,24 %
3.7	7020000	SIURB INFRA	MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m³	20	843,31	1.021,33	20.426,60	4,07 %
3.8	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	64,8	74,93	90,74	5.879,95	1,17 %
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>1.408,92</b>	<b>1.408,92</b>	<b>0,28 %</b>
4.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	12	96,95	117,41	1.408,92	0,28 %
<b>5</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>		<b>4.676,96</b>	<b>4.676,96</b>	<b>0,93 %</b>
5.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1312	1,93	2,33	3.056,96	0,61 %
5.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2700	0,50	0,60	1.620,00	0,32 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

414.935,95  
87.533,32  
502.469,27

Luciano Santos  
Engenheiro Civil