OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA
ÁREA TOTAL DO TERRENO	9.377,89 m²
ÁREA CONSTRUÍDA	1.792,13 m²
ÁREA PERMEÁVEL	1.490,02 m²
ÁREA TOTAL QUADRA	960,96 m²
ÁREA TOTAL GUARITA	7,60 m²
I.O: I.U: I.P:	

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS – CONVENÇÕES

LEGENDA — MATERIAIS

PISO	1	PISO GRANILIT DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODAPÉ DO MESMO MATERIAL, h=7cm
	2	PISO EM CERÂMICA (15x15)cm, NA COR BRANCA
	3	PISO INVERTRIANDO NA COR CINZA, GRAFITE E AZUL TURQUESA
	4	PISO EM CERÂMICA (20x20)cm, NA COR BRANCA
PAREDE	A	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA (20x20) cm, NA COR BRANCA, ATÉ h=1,80m; ACIMA PINTURA EM TINTA LÁTEX
	A1	PAREDE PINTADA COM TINTA FOSCA ACRÍLICA, SOBRE MASSA ÚNICA.
	A2	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA (20x20) cm, NA COR BRANCA, ATÉ O TETO
	A3	CARPETE ATÉ 2,10m COM RODAMEIO DE MADEIRA 7cm/ APÓS TINTA SOBRE MASSA ACRÍLICA
	A4	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA (20x20) cm, NA COR BRANCA, ATÉ O FORRO.
FORRO	1	LAJE APARENTE, PINTADA COM TINTA LATEX PVA, NA COR BRANCA, SOBRE MASSA ÚNICA.
	2	FORRO DE PVC, FIXADO EM ELEMENTOS DE ALUMÍNIO

ESPECIFICAÇÕES ESQUADRIAS

CÓDIGO	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANTIDADE
P1	0,60x2,10	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA, PINTADA DE BRANCO	DE ABRIR	01
P2	0,70x2,10	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA, PINTADA DE BRANCO	DE ABRIR	37
P3	0,80x2,10	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA, PINTADA DE BRANCO	DE ABRIR	01
P4	0,90x2,10	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA, PINTADA DE BRANCO	DE ABRIR	41
P5	3,00x2,50	PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO	DE ABRIR	06
P6	2,10x2,10	PORTA EM ALUMÍNIO (2 FOLHAS)	DE ABRIR	09
E1	4,26x2,65	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H= INCOLOR.	FIXA	12
E2	3,00x0,80	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=1,80 INCOLOR.	DE CORRER	04
E3	2,50x0,80	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=1,80 INCOLOR.	DE CORRER	02
E4	0,55x0,55	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=1,80 INCOLOR.	BASCULANTE	04
E5	2,80x2,65	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=1,20, INCOLOR.	COBOGÓ	02
E6	2,35x3,00	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=1,80, INCOLOR.	BRISE	21
E7	2,35x2,20	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=0,00 INCOLOR.	FIXA	19
E8	12,60x2,65	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO FANTASIA e=5 mm, H=0,00 INCOLOR.	FIXA	02

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.
02	REVISÃO 01	ABRIL/2022	FERNANDA	FERNANDA	JORGE
01	EMISSÃO INICIAL	SET/2019	JULIE	FERNANDA	JORGE

OBSERVAÇÕES:

1. MEDIDAS EM METRO.
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

GESTÃO
JOSÉ ALVES DA CRUZ

Fernanda Magalhães
Arquitata e Urbanista
CAU A131300-2

PROJETO
ESCOLA BARÃO DO BOM JARDIM

PRANCHA
PLANTA BAIXA - TÉRREO

ARQUITETO: FERNANDA MAGALHÃES	CAU: A131300-2	DESENHO: JULIE OLIVEIRA	FOLHA: 03/10
DATA: ABRIL/2022	NÚMERO DE PROJETO: ARQ-923/22	PROJETO REFERÊNCIA	
ESCALA: 1/150			

Formato: A0 = Escala: 1:100