

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Pavimentação em paralelepípedo em Ruas do Município de Cândido Sales/BA

CONTRATO DE REPASSE: 975155/2025 - OPERAÇÃO: 1100893-93

Nível	Nº Macrosserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Macrosserviço	1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 96.310,32							
Serviço	1.1	Composição	PMCS 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8,00	MÊS	R\$ 10.065,88	R\$ 10.065,88	19,60%	R\$ 12.038,79	R\$ 96.310,32		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	GERAL	1,00	R\$ 12.038,79
															2	RUA BAHIA	1,00	R\$ 12.038,79
															3	RUA SERGIPE	1,00	R\$ 12.038,79
															4	RUA PARAIBA	1,00	R\$ 12.038,79
															5	RUA CARNAÚBA	1,00	R\$ 12.038,79
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	1,00	R\$ 12.038,79
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	1,00	R\$ 12.038,79
Serviço	1.1	Composição	PMCS 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8,00	MÊS	R\$ 10.065,88	R\$ 10.065,88	19,60%	R\$ 12.038,79	R\$ 96.310,32		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8	RUA ALTEMAR DUTRA	1,00	R\$ 12.038,79
Macrosserviço	2			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 19.346,56							
Serviço	2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	R\$ 416,42	R\$ 416,42	19,60%	R\$ 498,04	R\$ 3.227,30		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	6,48	R\$ 3.227,30
Serviço	2.2	Composição	74210_A DP-02	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	15,00	M2	R\$ 722,23	R\$ 722,23	19,60%	R\$ 863,79	R\$ 12.956,85		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	15,00	R\$ 12.956,85
Serviço	2.3	Composição	102198_ADP-01	104116_ADP-001 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 1.057,66	R\$ 1.057,66	19,60%	R\$ 1.264,96	R\$ 1.264,96		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1,00	R\$ 1.264,96
Serviço	2.4	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 1.586,50	R\$ 1.586,50	19,60%	R\$ 1.897,45	R\$ 1.897,45		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1,00	R\$ 1.897,45
Macrosserviço	3			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.439.200,29							
Serviço	3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	9.736,40	M2	R\$ 100,27	R\$ 100,27	19,60%	R\$ 119,92	R\$ 1.167.589,09		3	PAVIMENTAÇÃO	2	RUA BAHIA	781,31	R\$ 93.694,70
															3	RUA SERGIPE	772,56	R\$ 92.645,40
															4	RUA PARAIBA	1.386,48	R\$ 166.266,68
															5	RUA CARNAÚBA	2.523,69	R\$ 302.640,90
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	1.663,26	R\$ 199.458,14
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	1.389,78	R\$ 166.662,42
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	1.219,32	R\$ 146.220,85
Serviço	3.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.549,71	M3XKM	R\$ 2,73	R\$ 2,73	19,60%	R\$ 3,27	R\$ 18.147,55		3	PAVIMENTAÇÃO	2	RUA BAHIA	445,34	R\$ 1.456,26
															3	RUA SERGIPE	440,35	R\$ 1.439,94
															4	RUA PARAIBA	790,29	R\$ 2.584,25
															5	RUA CARNAÚBA	1.438,50	R\$ 4.703,90
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	948,05	R\$ 3.100,12
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	792,17	R\$ 2.590,40
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	695,01	R\$ 2.272,68

Serviço	3.3	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	44.865,29	TXKM	R\$ 1,69	R\$ 1,69	19,60%	R\$ 2,02	R\$ 90.627,89		3	PAVIMENTAÇÃO	2	RUA BAHIA	3.600,27	R\$ 7.272,55
															3	RUA SERGIPE	3.559,95	R\$ 7.191,10
															4	RUA PARAIBA	6.388,89	R\$ 12.905,56
															5	RUA CARNAÚBA	11.629,16	R\$ 23.490,90
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	7.664,30	R\$ 15.481,89
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	6.404,10	R\$ 12.936,28
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	5.618,62	R\$ 11.349,61
															2	RUA BAHIA	5.400,41	R\$ 11.934,91
Serviço	3.4	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	67.297,95	TXKM	R\$ 1,85	R\$ 1,85	19,60%	R\$ 2,21	R\$ 148.728,48		3	PAVIMENTAÇÃO	3	RUA SERGIPE	5.339,93	R\$ 11.801,25
															4	RUA PARAIBA	9.583,34	R\$ 21.179,18
															5	RUA CARNAÚBA	17.443,74	R\$ 38.550,67
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	11.496,45	R\$ 25.407,15
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	9.606,15	R\$ 21.229,59
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	8.427,93	R\$ 18.625,73
															3	RUA SERGIPE	5,00	R\$ 766,70
															4	RUA PARAIBA	20,00	R\$ 3.066,80
Serviço	3.5	Composição	PMCS 03	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	92,00	M	R\$ 128,21	R\$ 128,21	19,60%	R\$ 153,34	R\$ 14.107,28		3	PAVIMENTAÇÃO	5	RUA CARNAÚBA	19,70	R\$ 3.020,80
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	41,30	R\$ 6.332,94
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	6,00	R\$ 920,04
Macrosserviço	4			PASSEIO E ACESSIBILIDADE							R\$ 642.413,13							
Serviço	4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	3.627,24	M	R\$ 41,23	R\$ 41,23	19,60%	R\$ 49,31	R\$ 178.859,20		4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2	RUA BAHIA	355,65	R\$ 17.537,10
															3	RUA SERGIPE	338,04	R\$ 16.668,75
															4	RUA PARAIBA	610,37	R\$ 30.097,34
															5	RUA CARNAÚBA	894,54	R\$ 44.109,77
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	549,80	R\$ 27.110,64
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	427,51	R\$ 21.080,52
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	451,33	R\$ 22.255,08
Serviço	4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	3.627,24	M	R\$ 38,44	R\$ 38,44	19,60%	R\$ 45,97	R\$ 166.744,22		4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2	RUA BAHIA	355,65	R\$ 16.349,23
															3	RUA SERGIPE	338,04	R\$ 15.539,70
															4	RUA PARAIBA	610,37	R\$ 28.058,71
															5	RUA CARNAÚBA	894,54	R\$ 41.122,00
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	549,80	R\$ 25.274,31
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	427,51	R\$ 19.652,63
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	451,33	R\$ 20.747,64
Serviço	4.3	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	3.397,59	M2	R\$ 3,85	R\$ 3,85	19,60%	R\$ 4,60	R\$ 15.628,93		4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2	RUA BAHIA	337,66	R\$ 1.553,24
															3	RUA SERGIPE	253,81	R\$ 1.167,53
															4	RUA PARAIBA	586,26	R\$ 2.696,80
															5	RUA CARNAÚBA	932,66	R\$ 4.290,24
															6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	432,54	R\$ 1.989,68
															7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	465,13	R\$ 2.139,60
															8	RUA ALTEMAR DUTRA	389,53	R\$ 1.791,84

Serviço	4.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	203,81	M3	R\$ 911,74	R\$ 911,74	19,60%	R\$ 1.090,44	R\$ 222.242,58	4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2	RUA BAHIA	20,25	R\$ 22.081,41
														3	RUA SERGIPE	15,22	R\$ 16.596,50
														4	RUA PARAÍBA	35,17	R\$ 38.350,77
														5	RUA CARNAÚBA	55,95	R\$ 61.010,12
														6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	25,95	R\$ 28.296,92
														7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	27,90	R\$ 30.423,28
														8	RUA ALTEMAR DUTRA	23,37	R\$ 25.483,58
Serviço	4.5	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	61,00	UN	R\$ 807,86	R\$ 807,86	19,60%	R\$ 966,20	R\$ 58.938,20	4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	2	RUA BAHIA	7,00	R\$ 6.763,40
														3	RUA SERGIPE	4,00	R\$ 3.864,80
														4	RUA PARAÍBA	11,00	R\$ 10.628,20
														5	RUA CARNAÚBA	12,00	R\$ 11.594,40
														6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	15,00	R\$ 14.493,00
														7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	8,00	R\$ 7.729,60
														8	RUA ALTEMAR DUTRA	4,00	R\$ 3.864,80
Macrosserviço	5			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							R\$ 29.484,54						
Serviço	5.1	Composição	103692-ADP-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE LOGRADOURO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	34,00	UN	R\$ 651,91	R\$ 651,91	19,60%	R\$ 779,68	R\$ 26.509,12	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	9	SINALIZAÇÃO	34,00	R\$ 26.509,12
Serviço	5.2	Composição	103699-ADP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	7,30	M2	R\$ 26,99	R\$ 26,99	19,60%	R\$ 32,28	R\$ 235,64	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	9	SINALIZAÇÃO	7,30	R\$ 235,64
Serviço	5.3	Composição	103692-ADP-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	31,00	UN	R\$ 73,90	R\$ 73,90	19,60%	R\$ 88,38	R\$ 2.739,78	5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	9	SINALIZAÇÃO	31,00	R\$ 2.739,78
Macrosserviço	6			LIMPEZA FINAL							R\$ 9.152,21						
Serviço	6.1	Composição	PMCS 02	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	9.736,40	M2	R\$ 0,79	R\$ 0,79	19,60%	R\$ 0,94	R\$ 9.152,21	6	LIMPEZA FINAL	2	RUA BAHIA	781,31	R\$ 734,43
														3	RUA SERGIPE	772,56	R\$ 726,21
														4	RUA PARAÍBA	1.386,48	R\$ 1.303,29
														5	RUA CARNAÚBA	2.523,69	R\$ 2.372,27
														6	RUA JUVÊNCIO L. FRANÇA	1.663,26	R\$ 1.563,46
														7	RUA JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	1.389,78	R\$ 1.306,39
														8	RUA ALTEMAR DUTRA	1.219,32	R\$ 1.146,16
																Total:	R\$ 2.235.907,05
																Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00

Cândido Sales/BA, 07 de maio de 2026

Christopher Silva Santos
eng. Civil
CREA-BA 051989434-0