



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1 LINDA HAB (M2) 54,45

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Macro-serviço/ Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. calculada)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Máximo com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Fases de Ocorr.	Fonte de Ocorr.	Qtd.	Valor
Serviço	3.12	SINAPI	104918	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 11MM - MONTAGEM AF_01/2024	3.896,00	KG	R\$ 13,79	R\$ 11,60	20,34%	R\$ 13,98	R\$ 54.468,08		4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	2	CASA 1-5	487,00	R\$ 6.809,26
															4	CASA 6-10	487,00	R\$ 6.809,26
															6	CASA 11-15	487,00	R\$ 6.809,26
															7	CASA 16-20	487,00	R\$ 6.809,26
															8	CASA 21-25	487,00	R\$ 6.809,26
															9	CASA 26-30	487,00	R\$ 6.809,26
															0	CASA 31-35	487,00	R\$ 6.809,26
															2	CASA 36-40	213,50	R\$ 3.702,09
															3	CASA 6-10	213,50	R\$ 3.702,09
															5	CASA 11-15	213,50	R\$ 3.702,09
Serviço	3.13	SINAPI	104916	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA40 DE 5MM - MONTAGEM AF_01/2024	1.708,00	KG	R\$ 17,05	R\$ 14,38	20,34%	R\$ 17,34	R\$ 29.616,72		4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	2	CASA 1-5	213,50	R\$ 3.702,09
															4	CASA 6-10	213,50	R\$ 3.702,09
															6	CASA 11-15	213,50	R\$ 3.702,09
															7	CASA 16-20	213,50	R\$ 3.702,09
															8	CASA 21-25	213,50	R\$ 3.702,09
															9	CASA 26-30	213,50	R\$ 3.702,09
															0	CASA 31-35	213,50	R\$ 3.702,09
															2	CASA 36-40	117,75	R\$ 9.822,32
															3	CASA 6-10	117,75	R\$ 9.822,32
															5	CASA 11-15	117,75	R\$ 9.822,32
Serviço	3.14	Composição	96555_ADP-06	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CIMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERCA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	94,00	M3	R\$ 796,29	R\$ 672,20	20,34%	R\$ 810,41	R\$ 76.178,54		4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	3	CASA 1-5	117,75	R\$ 9.822,32
															4	CASA 6-10	117,75	R\$ 9.822,32
															5	CASA 11-15	117,75	R\$ 9.822,32
															6	CASA 16-20	117,75	R\$ 9.822,32
															7	CASA 21-25	117,75	R\$ 9.822,32
															8	CASA 26-30	117,75	R\$ 9.822,32
															9	CASA 31-35	117,75	R\$ 9.822,32
															2	CASA 36-40	62,00	R\$ 152,64
															3	CASA 6-10	62,00	R\$ 152,64
															5	CASA 11-15	62,00	R\$ 152,64
Serviço	3.15	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VAZAS COM PLACA VIBRATORIA AF_09/2023	48,60	M3	R\$ 24,21	R\$ 20,42	20,34%	R\$ 24,62	R\$ 1.221,15		4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	4	CASA 1-5	62,00	R\$ 152,64
															5	CASA 6-10	62,00	R\$ 152,64
															6	CASA 11-15	62,00	R\$ 152,64
															7	CASA 16-20	62,00	R\$ 152,64
															8	CASA 21-25	62,00	R\$ 152,64
															9	CASA 26-30	62,00	R\$ 152,64
															0	CASA 31-35	62,00	R\$ 152,64
															2	CASA 36-40	199,15	R\$ 9.822,64
															3	CASA 6-10	199,15	R\$ 9.822,64
															5	CASA 11-15	199,15	R\$ 9.822,64
Serviço	3.16	SINAPI	98857	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_09/2023	1.593,20	M2	R\$ 49,00	R\$ 41,34	20,34%	R\$ 49,84	R\$ 79.405,09		5	FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO	4	CASA 1-5	199,15	R\$ 9.822,64
															5	CASA 6-10	199,15	R\$ 9.822,64
															6	CASA 11-15	199,15	R\$ 9.822,64
															7	CASA 16-20	199,15	R\$ 9.822,64
															8	CASA 21-25	199,15	R\$ 9.822,64
															9	CASA 26-30	199,15	R\$ 9.822,64
															0	CASA 31-35	199,15	R\$ 9.822,64
															2	CASA 36-40	96,85	R\$ 6.674,90
															3	CASA 6-10	96,85	R\$ 6.674,90
															5	CASA 11-15	96,85	R\$ 6.674,90
Macro-serviço 4	4			SUPERESTRUTURA						R\$ 468.335,97				2	CASA 1-5	96,85	R\$ 6.674,90	
														4	CASA 6-10	96,85	R\$ 6.674,90	
														5	CASA 11-15	96,85	R\$ 6.674,90	
														6	CASA 16-20	96,85	R\$ 6.674,90	
														7	CASA 21-25	96,85	R\$ 6.674,90	
														8	CASA 26-30	96,85	R\$ 6.674,90	
														9	CASA 31-35	96,85	R\$ 6.674,90	
														2	CASA 36-40	129,10	R\$ 9.200,12	
														3	CASA 6-10	129,10	R\$ 9.200,12	
														5	CASA 11-15	129,10	R\$ 9.200,12	
Serviço	4.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PIARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, REDEITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	774,80	M2	R\$ 67,75	R\$ 57,17	20,34%	R\$ 68,92	R\$ 53.398,22		6	SUPERESTRUTURAS - PILAR	3	CASA 1-5	96,85	R\$ 6.674,90
															4	CASA 6-10	96,85	R\$ 6.674,90
															5	CASA 11-15	96,85	R\$ 6.674,90
															6	CASA 16-20	96,85	R\$ 6.674,90
															7	CASA 21-25	96,85	R\$ 6.674,90
															8	CASA 26-30	96,85	R\$ 6.674,90
															9	CASA 31-35	96,85	R\$ 6.674,90
															2	CASA 36-40	129,10	R\$ 9.200,12
															3	CASA 6-10	129,10	R\$ 9.200,12
															5	CASA 11-15	129,10	R\$ 9.200,12
Serviço	4.2	Composição	92460_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	1.032,80	M2	R\$ 70,11	R\$ 59,15	20,34%	R\$ 71,31	R\$ 73.648,97		7	SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE	4	CASA 1-5	129,10	R\$ 9.200,12
															5	CASA 6-10	129,10	R\$ 9.200,12
															6	CASA 11-15	129,10	R\$ 9.200,12
															7	CASA 16-20	129,10	R\$ 9.200,12
															8	CASA 21-25	129,10	R\$ 9.200,12
															9	CASA 26-30	129,10	R\$ 9.200,12
															0	CASA 31-35	129,10	R\$ 9.200,12
															2	CASA 36-40	129,10	R\$ 9.200,12
															3	CASA 6-10	129,10	R\$ 9.200,12
															5	CASA 11-15	129,10	R\$ 9.200,12



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choca - Ba, CEP: 45.120-000

Proposante: PREFEITURA MUNICIPAL, CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Microserviço/ Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor caso aplicável)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	IDT	Preço Unitário com IDT	Preço Total com IDT	Ora	Nº Evento	Evento	Nº Fim de obra	Prévio de Obra	Data	Valor
Serviço	4.3	SINAPI	92463	MONTAGEM DE SUPERFÍCIE DE CHAPA DE MADEIRA ESPECIFICAMENTE COM CAPO DE MADEIRA, PRECORTADO SIMBOLIZANDO EM CADA PEÇA DE MADEIRA RESIDUA A UTILIZAÇÃO AF_092020	242,80	M2	R\$ 130,87	R\$ 110,42	20,34%	R\$ 133,12	R\$ 32.321,54	7		SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE			R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
																	R\$ 4.040,19	R\$ 4.040,19
Serviço	4.4	SINAPI	92759	ARMADÃO DE PILAR OLIVARIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_062022	3.086,00	KG	R\$ 113,99	R\$ 111,81	20,34%	R\$ 114,24	R\$ 44.087,04	7		SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE			R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
																	R\$ 5.510,88	R\$ 5.510,88
Serviço	4.5	SINAPI	92760	ARMADÃO DE PILAR OLIVARIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_062022	108,00	KG	R\$ 12,89	R\$ 10,71	20,34%	R\$ 12,81	R\$ 1.396,28	6		SUPERESTRUTURAS - PILAR			R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
																	R\$ 174,29	R\$ 174,29
Serviço	4.6	SINAPI	92761	ARMADÃO DE PILAR OLIVARIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_062022	3.944,00	KG	R\$ 111,57	R\$ 9,76	20,34%	R\$ 11,77	R\$ 46.420,88	6		SUPERESTRUTURAS - PILAR			R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
																	R\$ 8.826,81	R\$ 8.826,81
Serviço	4.7	SINAPI	92762	ARMADÃO DE PILAR OLIVARIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_092022	3.884,00	KG	R\$ 10,15	R\$ 8,56	20,34%	R\$ 10,33	R\$ 38.655,72	7		SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE			R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
																	R\$ 7.769,97	R\$ 7.769,97
Serviço	4.8	SINAPI	101963	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOLAR, PARA PIPO, ENCHIMENTO EM CERMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE LT= 12 CM (ENCHIMENTO+CHAPA) = 8+4= AF_062023	252,00	M2	R\$ 196,18	R\$ 165,93	20,34%	R\$ 199,56	R\$ 32.284,72	7		SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE			R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
																	R\$ 6.535,59	R\$ 6.535,59
Serviço	4.9	Composição	103069_ADP-07	CONCRETAGEM DE PLANOS, ECK= 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_072022	49,60	M3	R\$ 979,97	R\$ 126,06	20,34%	R\$ 996,85	R\$ 49.443,76	6		SUPERESTRUTURAS - PILAR			R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47
																	R\$ 6.180,47	R\$ 6.180,47



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposante: PREFEITURA MUNICIPAL, CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1 UNID HAB (M2) 54,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
RDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Macroitem/Item Serviço	Forma	Código	Descrição Macroitem/Item Serviço	Qtd. (valor exatidão)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	IBD	Preço Unitário com IBD	Preço Total com IBD	Qtd. Nº Evento	Evento	Nº Fim de Obra	Fim de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	4.10	Compensação	1038E2_ADR_08	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA CADA QUATRO TIPO DE LAJE COM BALCÕES EM EDIFICAÇÃO DE AQUECIMENTO E AR-CONDICIONAMENTO E ACABAMENTO AF_120222	76,00	M3	R\$ 999,62	R\$ 843,42	20,34%	R\$ 1.016,84	R\$ 77.739,84	7	SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE	2	CASA 1-5	9,50	R\$ 8.609,98
														3	CASA 4-10	9,50	R\$ 8.609,98
														5	CASA 16-20	9,50	R\$ 8.609,98
														6	CASA 21-25	9,50	R\$ 8.609,98
														8	CASA 31-35	9,50	R\$ 8.609,98
Macroitem	6			PAREDES E PAINES						R\$ 846.317,68			2	CASA 1-5	592,60	R\$ 53.327,75	
													3	CASA 5-10	592,60	R\$ 53.327,75	
													4	CASA 11-15	592,60	R\$ 53.327,75	
													6	CASA 26-30	592,60	R\$ 53.327,75	
													7	CASA 31-35	592,60	R\$ 53.327,75	
Serviço	5.1	SINAPI	1033E8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_120221	4.680,80	M2	R\$ 106,91	R\$ 90,20	20,34%	R\$ 108,75	R\$ 508.892,00	8	ALVENARIA FECHAMENTOS	2	CASA 1-5	100,00	R\$ 10.080,00
														3	CASA 5-10	100,00	R\$ 10.080,00
														4	CASA 11-15	100,00	R\$ 10.080,00
														6	CASA 26-30	100,00	R\$ 10.080,00
														7	CASA 31-35	100,00	R\$ 10.080,00
Serviço	5.2	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X18X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_120201	800,00	M2	R\$ 98,37	R\$ 83,51	20,34%	R\$ 100,68	R\$ 80.544,00	8	ALVENARIA FECHAMENTOS	2	CASA 1-5	35,10	R\$ 2.038,65
														3	CASA 5-10	35,10	R\$ 2.038,65
														4	CASA 11-15	35,10	R\$ 2.038,65
														6	CASA 26-30	35,10	R\$ 2.038,65
														7	CASA 31-35	35,10	R\$ 2.038,65
Serviço	5.3	SINAPI	103524	VERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 11" CM, AF_203024	280,80	M	R\$ 57,04	R\$ 48,13	20,34%	R\$ 58,03	R\$ 26.244,82	8	ALVENARIA FECHAMENTOS	2	CASA 1-5	35,10	R\$ 2.038,65
														3	CASA 5-10	35,10	R\$ 2.038,65
														4	CASA 11-15	35,10	R\$ 2.038,65
														6	CASA 26-30	35,10	R\$ 2.038,65
														7	CASA 31-35	35,10	R\$ 2.038,65
Serviço	5.4	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 11" CM, AF_203024	273,20	M	R\$ 43,75	R\$ 38,91	20,34%	R\$ 44,50	R\$ 12.424,40	8	ALVENARIA FECHAMENTOS	2	CASA 1-5	34,90	R\$ 1.553,05
														3	CASA 5-10	34,90	R\$ 1.553,05
														4	CASA 11-15	34,90	R\$ 1.553,05
														6	CASA 26-30	34,90	R\$ 1.553,05
														7	CASA 31-35	34,90	R\$ 1.553,05
Serviço	5.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERTURA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FUNÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	134,40	M2	R\$ 438,78	R\$ 408,17	20,34%	R\$ 492,09	R\$ 98.138,90	9	ESQUADRIAS METÁLICAS	2	CASA 1-5	18,80	R\$ 8.267,11
														3	CASA 5-10	18,80	R\$ 8.267,11
														4	CASA 11-15	18,80	R\$ 8.267,11
														6	CASA 26-30	18,80	R\$ 8.267,11
														7	CASA 31-35	18,80	R\$ 8.267,11
Serviço	5.6	SINAPI	94670	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS VERBOS (INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 1/4" CM, ACABAMENTO COM AZEITÃO OU BRANCO, 100X120 CM, VIDAÇÃO COM SILLONE EXCLUSIVE CONTRAMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_112024	144,00	M2	R\$ 214,32	R\$ 180,00	20,34%	R\$ 218,01	R\$ 31.353,44	9	ESQUADRIAS METÁLICAS	2	CASA 1-5	11,00	R\$ 3.924,18
														3	CASA 5-10	11,00	R\$ 3.924,18
														4	CASA 11-15	11,00	R\$ 3.924,18
														6	CASA 26-30	11,00	R\$ 3.924,18
														7	CASA 31-35	11,00	R\$ 3.924,18



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposte: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Macro-serviço/ Serviço	Forma	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor excludante)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	IBD	Preço Unitário com IBD	Qnt. M² Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	5.7	SINAPI	94070	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VEREDOS INCLUIDOS). BATENTE/REQUADRO A 14 CM. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHO EM POLÍMERO. 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112024	33,60	M2	R\$ 214,32	R\$ 180,80	20,34%	R\$ 218,01	9	ESQUADRIAS METÁLICAS	2	CASA 1-5	4,20	R\$ 915,64
													3	CASA 4-10	4,20	R\$ 915,64
													5	CASA 15-20	4,20	R\$ 915,64
													6	CASA 21-25	4,20	R\$ 915,64
													7	CASA 26-30	4,20	R\$ 915,64
													8	CASA 31-35	4,20	R\$ 915,64
													9	CASA 36-40	4,20	R\$ 915,64
													2	CASA 1-5	1,80	R\$ 759,22
													4	CASA 11-15	1,80	R\$ 759,22
													5	CASA 16-20	1,80	R\$ 759,22
Serviço	5.8	SINAPI	94669	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR. BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUIDO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. SEM GUARNIÇÃO ALZAR. DIMENSÕES 60X90 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112024	14,40	M2	R\$ 414,65	R\$ 348,86	20,34%	R\$ 421,79	9	ESQUADRIAS METÁLICAS	5	CASA 15-20	1,80	R\$ 759,22
													6	CASA 21-25	1,80	R\$ 759,22
													7	CASA 26-30	1,80	R\$ 759,22
													8	CASA 31-35	1,80	R\$ 759,22
													9	CASA 36-40	1,80	R\$ 759,22
													3	CASA 4-10	15,00	R\$ 14.907,90
													4	CASA 11-15	15,00	R\$ 14.907,90
													5	CASA 16-20	15,00	R\$ 14.907,90
													7	CASA 26-30	15,00	R\$ 14.907,90
													8	CASA 31-35	15,00	R\$ 14.907,90
Serviço	5.9	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA (LIVRE O MEIO) PADRÃO 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019	120,00	UN	R\$ 877,03	R\$ 824,37	20,34%	R\$ 999,86	10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2	CASA 1-5	385,00	R\$ 34.399,75
													3	CASA 4-10	385,00	R\$ 34.399,75
													5	CASA 15-20	385,00	R\$ 34.399,75
													6	CASA 21-25	385,00	R\$ 34.399,75
													7	CASA 26-30	385,00	R\$ 34.399,75
													8	CASA 31-35	385,00	R\$ 34.399,75
													9	CASA 36-40	385,00	R\$ 34.399,75
													2	CASA 1-5	385,00	R\$ 34.399,75
													4	CASA 11-15	385,00	R\$ 34.399,75
													5	CASA 16-20	385,00	R\$ 34.399,75
Macro-serviço	6	SINAPI	92841	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE TETO E ÁGUA PARA TELHA CERÂMICA INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF_072019	3.060,00	M2	R\$ 87,84	R\$ 74,11	20,34%	R\$ 89,35	11	COBERTURA	2	CASA 1-5	385,00	R\$ 34.399,75
													3	CASA 4-10	385,00	R\$ 34.399,75
													5	CASA 15-20	385,00	R\$ 34.399,75
													6	CASA 21-25	385,00	R\$ 34.399,75
													7	CASA 26-30	385,00	R\$ 34.399,75
													8	CASA 31-35	385,00	R\$ 34.399,75
													9	CASA 36-40	385,00	R\$ 34.399,75
													2	CASA 1-5	385,00	R\$ 34.399,75
													4	CASA 11-15	385,00	R\$ 34.399,75
													5	CASA 16-20	385,00	R\$ 34.399,75
Serviço	6.2	SINAPI	94417	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA CANAL, TIPO PAULETA, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_072019	3.060,00	M2	R\$ 50,00	R\$ 42,89	20,34%	R\$ 51,47	11	COBERTURA	5	CASA 15-20	385,00	R\$ 34.399,75
													6	CASA 21-25	385,00	R\$ 34.399,75
													7	CASA 26-30	385,00	R\$ 34.399,75
													8	CASA 31-35	385,00	R\$ 34.399,75
													9	CASA 36-40	385,00	R\$ 34.399,75
													3	CASA 4-10	402,50	R\$ 3.973,38
													4	CASA 11-15	402,50	R\$ 3.973,38
													6	CASA 21-25	402,50	R\$ 3.973,38
													7	CASA 26-30	402,50	R\$ 3.973,38
													8	CASA 31-35	402,50	R\$ 3.973,38
Serviço	6.3	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO AF_072021	3.220,00	M2	R\$ 13,12	R\$ 11,07	20,34%	R\$ 13,35	11	COBERTURA	4	CASA 11-15	402,50	R\$ 3.973,38
													6	CASA 21-25	402,50	R\$ 3.973,38
													7	CASA 26-30	402,50	R\$ 3.973,38
													8	CASA 31-35	402,50	R\$ 3.973,38
													9	CASA 36-40	402,50	R\$ 3.973,38
													2	CASA 1-5	47,00	R\$ 1.407,65
													3	CASA 4-10	47,00	R\$ 1.407,65
													4	CASA 11-15	47,00	R\$ 1.407,65
													5	CASA 16-20	47,00	R\$ 1.407,65
													6	CASA 21-25	47,00	R\$ 1.407,65
Serviço	6.4	SINAPI	94221	CIMENTA PARA TELHA CERÂMICA EMOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL, TRANSPORTE VERTICAL AF_072019)	376,00	M	R\$ 29,44	R\$ 24,84	20,34%	R\$ 29,95	11	COBERTURA	5	CASA 15-20	47,00	R\$ 1.407,65
													6	CASA 21-25	47,00	R\$ 1.407,65
													7	CASA 26-30	47,00	R\$ 1.407,65
													8	CASA 31-35	47,00	R\$ 1.407,65
													9	CASA 36-40	47,00	R\$ 1.407,65
													2	CASA 1-5	47,00	R\$ 1.407,65
													3	CASA 4-10	47,00	R\$ 1.407,65
													4	CASA 11-15	47,00	R\$ 1.407,65
													5	CASA 16-20	47,00	R\$ 1.407,65
													6	CASA 21-25	47,00	R\$ 1.407,65



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1,1UNID HAB (M2) 54,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Recurso (p/ Serviço)	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construídas)	Und.	Custo Unitário (R\$) - Média	Custo Unitário	BDI	Preço Médio com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Itens de Orla	Frete de Orla	Qtd.	Valor
Serviço	6.5	SINAPI	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TELA DE MADEIRA MOA ABRE-LANÇA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE CAMENTO. AF_07/2019	40,00	UN	R\$ 1.818,70	R\$ 1.534,53	20,34%	RS 1.850,03	RS 74.001,20	11	COBERTURA		2	CASA 1-5	5,00	R\$ 9.250,15
															3	CASA 1-5	5,00	R\$ 9.250,15
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 9.250,15
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 9.250,15
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 9.250,15
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 9.250,15
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 9.250,15
Serviço	6.6	SINAPI	98857	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO. AF_09/2023	594,80	M2	R\$ 49,00	RS 41,34	20,34%	RS 49,84	RS 29.644,83	12	PROTEÇÃO		2	CASA 1-5	74,35	R\$ 3.705,60
															3	CASA 6-10	74,35	R\$ 3.705,60
															4	CASA 11-15	74,35	R\$ 3.705,60
															5	CASA 16-20	74,35	R\$ 3.705,60
															6	CASA 21-25	74,35	R\$ 3.705,60
															7	CASA 26-30	74,35	R\$ 3.705,60
															8	CASA 31-35	74,35	R\$ 3.705,60
Serviço	6.7	SINAPI	98862	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	594,80	M2	R\$ 58,56	RS 49,40	20,34%	RS 59,56	RS 35.426,29	12	PROTEÇÃO		2	CASA 1-5	74,35	R\$ 4.429,29
															3	CASA 6-10	74,35	R\$ 4.429,29
															4	CASA 11-15	74,35	R\$ 4.429,29
															5	CASA 16-20	74,35	R\$ 4.429,29
															6	CASA 21-25	74,35	R\$ 4.429,29
															7	CASA 26-30	74,35	R\$ 4.429,29
															8	CASA 31-35	74,35	R\$ 4.429,29
Macro-serviço	7			REVESTIMENTOS							RS 301.646,47				2	CASA 1-5	943,75	R\$ 2.985,19
															3	CASA 6-10	943,75	R\$ 2.985,19
															4	CASA 11-15	943,75	R\$ 2.985,19
															5	CASA 16-20	943,75	R\$ 2.985,19
															6	CASA 21-25	943,75	R\$ 2.985,19
															7	CASA 26-30	943,75	R\$ 2.985,19
															8	CASA 31-35	943,75	R\$ 2.985,19
Serviço	7.2	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TINTURAS AGRÍCOLAS (PNEUS) COM PREPARO EM BETONERA 40L. AF_10/2022	250,80	M2	R\$ 7,26	RS 6,13	20,34%	RS 7,39	RS 1.859,41	13	REVESTIMENTO INTERNO		2	CASA 1-5	31,35	R\$ 231,68
															3	CASA 6-10	31,35	R\$ 231,68
															4	CASA 11-15	31,35	R\$ 231,68
															5	CASA 16-20	31,35	R\$ 231,68
															6	CASA 21-25	31,35	R\$ 231,68
															7	CASA 26-30	31,35	R\$ 231,68
															8	CASA 31-35	31,35	R\$ 231,68
Serviço	7.3	SINAPI	87845	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	1.482,40	M2	RS 36,52	RS 30,81	20,34%	RS 37,15	RS 55.071,16	13	REVESTIMENTO INTERNO		2	CASA 1-5	185,30	R\$ 6.889,90
															3	CASA 6-10	185,30	R\$ 6.889,90
															4	CASA 11-15	185,30	R\$ 6.889,90
															5	CASA 16-20	185,30	R\$ 6.889,90
															6	CASA 21-25	185,30	R\$ 6.889,90
															7	CASA 26-30	185,30	R\$ 6.889,90
															8	CASA 31-35	185,30	R\$ 6.889,90
Serviço	7.4	SINAPI	87847	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², COM TALISCAS. AF_10/2024	1.484,40	M2	RS 32,00	RS 27,76	20,34%	RS 33,47	RS 49.682,87	13	REVESTIMENTO INTERNO		2	CASA 1-5	185,55	R\$ 6.210,36
															3	CASA 6-10	185,55	R\$ 6.210,36
															4	CASA 11-15	185,55	R\$ 6.210,36
															5	CASA 16-20	185,55	R\$ 6.210,36
															6	CASA 21-25	185,55	R\$ 6.210,36
															7	CASA 26-30	185,55	R\$ 6.210,36
															8	CASA 31-35	185,55	R\$ 6.210,36



CNPJ: 25.426.011/0001-69

Telephone: (77) 99982-2222

Email: globalservicostransportes@gmail.com

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba. CEP: 45.120-000

Proposte: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1 UNID HAB (M2) 54,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Microserviço/ Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor ex. atual)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	ID	Preço Unitário com ID	Preço Total com ID	Qnt	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	7.5	SINAPI	10468	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TIPO 1,2.3 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁX. QDE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	2.910,00	M2	R\$ 29,15	R\$ 24,59	20,34%	R\$ 29,85	R\$ 36.281,50	363,75	13	REVESTIMENTO INTERNO	2	CASA 1-5	363,75	R\$ 10.785,19
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
												363,75			R\$ 10.785,19			
Serviço	7.6	SINAPI	99408	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TIPO 1,2.3 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	250,30	M2	R\$ 39,91	R\$ 33,88	20,34%	R\$ 40,60	R\$ 10.182,48	31,35	13	REVESTIMENTO INTERNO	4	CASA 1-15	31,35	R\$ 1.272,81
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
												31,35			R\$ 1.272,81			
Serviço	7.7	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADA NA ÁREA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	664,00	M2	R\$ 61,78	R\$ 52,11	20,34%	R\$ 62,83	R\$ 41.719,12	83,00	14	REVESTIMENTO CERÂMICO	3	CASA 6-10	83,00	R\$ 3.214,89
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
												83,00			R\$ 3.214,89			
Serviço	7.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	787,60	M2	R\$ 55,78	R\$ 47,06	20,34%	R\$ 56,74	R\$ 44.688,42	98,45	14	REVESTIMENTO CERÂMICO	4	CASA 11-15	98,45	R\$ 3.598,05
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
												98,45			R\$ 3.598,05			
Serviço	7.9	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VÁZIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, EM ARGAMASSA TIPO 1,3 COM PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2.664,60	M2	R\$ 9,66	R\$ 6,16	20,34%	R\$ 9,63	R\$ 25.211,98	320,60	15	REVESTIMENTO EXTERNO	3	CASA 6-10	320,60	R\$ 3.151,50
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
												320,60			R\$ 3.151,50			
Serviço	7.10	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁZIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE INTERNO, ARGAMASSA TIPO 1,3 COM PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.555,60	M2	R\$ 8,29	R\$ 7,00	20,34%	R\$ 8,44	R\$ 13.123,26	194,45	15	REVESTIMENTO EXTERNO	5	CASA 16-20	194,45	R\$ 1.641,16
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
												194,45			R\$ 1.641,16			
Serviço	7.11	SINAPI	87792	EMBOCO O MALSA ÚNICA EM ARGAMASSA TIPO 1,2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L E APLICADA MANUALMENTE EM PAINES C/60X30 DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIS), ESPESURA DE 2 CM AF_02/2022	1.555,60	M2	R\$ 49,43	R\$ 41,70	20,34%	R\$ 50,28	R\$ 78.215,50	194,45	15	REVESTIMENTO EXTERNO	6	CASA 21-25	194,45	R\$ 3.776,95
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			
												194,45			R\$ 3.776,95			



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

Evento	Nº Frecuencia Cada
TESTIMONIO EXTERNO	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	2
	3
	5
FORO	4
	6
	7
	8
	9
	2
	3
	4
	5
	5
PUNTERIA INTERNA	6
	7
	8
	9
	2
	3
	4
	5
	6
	6
PUNTERIA INTERNA	7
	8
	9
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
PUNTERIA INTERNA	9
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
PUNTERIA INTERNA	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	2
	3
PUNTERIA EXTERNA	4
	5
	6
	7
	8
	9
	2
	3
	4
	5
PUNTERIA EXTERNA	6
	7
	8
	9
	2
	3
	4
	5
	6
	6



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@globalengenharia.com.br
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Recurso / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. calculado)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Recurso de Obs.	Fonte de Obs.	Qtd.	Valor
Serviço	8.11	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X30CM AF_260203	1.743,60	M	R\$ 7,25	R\$ 6,12	20,34%	R\$ 7,38	R\$ 12.887,77	22		SOLEIRA RODAPE E PETITORIL	2	CASA 1-5	217,95	R\$ 1.008,47
															3	CASA 6-10	217,95	R\$ 1.008,47
															4	CASA 11-15	217,95	R\$ 1.008,47
															6	CASA 16-20	217,95	R\$ 1.008,47
															7	CASA 21-25	217,95	R\$ 1.008,47
															8	CASA 31-35	217,95	R\$ 1.008,47
															9	CASA 36-40	217,95	R\$ 1.008,47
															20,20	CASA 1-5	217,95	R\$ 3.517,14
															29,20	CASA 6-10	217,95	R\$ 3.517,14
Serviço	8.12	SINAPI	101865	PETITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_112020	233,60	M	R\$ 116,41	R\$ 99,91	20,34%	R\$ 120,45	R\$ 28.137,12	22		SOLEIRA RODAPE E PETITORIL	5	CASA 16-20	29,20	R\$ 3.517,14
															6	CASA 21-25	29,20	R\$ 3.517,14
															7	CASA 26-30	29,20	R\$ 3.517,14
															8	CASA 31-35	29,20	R\$ 3.517,14
															9	CASA 36-40	29,20	R\$ 3.517,14
															10,00	CASA 1-5	10,00	R\$ 847,80
															3	CASA 6-10	10,00	R\$ 847,80
															4	CASA 11-15	10,00	R\$ 847,80
															6	CASA 16-20	10,00	R\$ 847,80
Macro-serviço	9			INSTALAÇÕES	80,00	UN	R\$ 83,34	R\$ 70,32	20,34%	R\$ 84,78	R\$ 6.782,40	23		ELETTRICA: QUADROS DISTRIBUIÇÃO	6	CASA 16-20	10,00	R\$ 847,80
															7	CASA 21-25	10,00	R\$ 847,80
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 847,80
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 847,80
															25,00	CASA 1-5	25,00	R\$ 250,00
															3	CASA 6-10	25,00	R\$ 250,00
															4	CASA 11-15	25,00	R\$ 250,00
															6	CASA 21-25	25,00	R\$ 250,00
															7	CASA 26-30	25,00	R\$ 250,00
Serviço	9.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_077825	200,00	UN	R\$ 11,41	R\$ 9,62	20,34%	R\$ 11,60	R\$ 2.320,00	23		ELETTRICA: QUADROS DISTRIBUIÇÃO	4	CASA 11-15	25,00	R\$ 250,00
															6	CASA 21-25	25,00	R\$ 250,00
															7	CASA 26-30	25,00	R\$ 250,00
															8	CASA 31-35	25,00	R\$ 250,00
															9	CASA 36-40	25,00	R\$ 250,00
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 76,30
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 76,30
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 76,30
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 76,30
Serviço	9.3	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_077825	40,00	UN	R\$ 15,00	R\$ 12,66	20,34%	R\$ 15,26	R\$ 610,40	23		ELETTRICA: QUADROS DISTRIBUIÇÃO	6	CASA 21-25	5,00	R\$ 76,30
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 76,30
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 76,30
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 76,30
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 76,30
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 76,30
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 76,30
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 76,30
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 76,30
Serviço	9.4	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_077825	40,00	UN	R\$ 24,78	R\$ 20,69	20,34%	R\$ 25,19	R\$ 1.007,60	23		ELETTRICA: QUADROS DISTRIBUIÇÃO	4	CASA 11-15	5,00	R\$ 125,96
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 125,96
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 125,96
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 125,96
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 125,96
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 1.000,15
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 1.000,15
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 1.000,15
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 1.000,15
Serviço	9.5	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITE, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 3P40 INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO. AF_076925, 2º	40,00	UN	R\$ 1.586,50	R\$ 1.336,61	20,34%	R\$ 1.613,83	R\$ 64.553,20	23		ELETTRICA: QUADROS DISTRIBUIÇÃO	6	CASA 21-25	5,00	R\$ 8.000,15
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 8.000,15
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 8.000,15
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 8.000,15
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 8.000,15
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 8.000,15
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 8.000,15
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 8.000,15
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 8.000,15



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UNID/HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Referência / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construídas)	Und.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Máximo com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Item da Orç.	Fonte de Orç.	Qtd.	Valor
Serviço	9.6	Compreensão	101873-ADP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AT_10/02/26	40,00	UN	R\$ 138,15	R\$ 116,57	20,34%	R\$ 146,53	R\$ 5.821,20		23	ELETRICA - QUADROS DISTRIBUIÇÃO	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 172,66
															3	CASA 1-5	5,00	R\$ 172,66
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 702,66
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 702,66
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 702,66
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 702,66
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 702,66
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 702,66
															10	CASA 1-5	40,00	R\$ 1.102,80
															11	CASA 6-10	40,00	R\$ 1.102,80
															12	CASA 11-15	40,00	R\$ 1.102,80
															13	CASA 16-20	40,00	R\$ 1.102,80
															14	CASA 21-25	40,00	R\$ 1.102,80
															15	CASA 26-30	40,00	R\$ 1.102,80
															16	CASA 31-35	40,00	R\$ 1.102,80
															17	CASA 36-40	40,00	R\$ 1.102,80
															18	CASA 1-5	5,00	R\$ 245,75
															19	CASA 6-10	5,00	R\$ 245,75
															20	CASA 11-15	5,00	R\$ 245,75
															21	CASA 16-20	5,00	R\$ 245,75
															22	CASA 21-25	5,00	R\$ 245,75
															23	CASA 26-30	5,00	R\$ 245,75
															24	CASA 31-35	5,00	R\$ 245,75
															25	CASA 36-40	5,00	R\$ 245,75
															26	CASA 1-5	10,00	R\$ 298,30
															27	CASA 6-10	10,00	R\$ 298,30
															28	CASA 11-15	10,00	R\$ 298,30
															29	CASA 16-20	10,00	R\$ 298,30
															30	CASA 21-25	10,00	R\$ 298,30
															31	CASA 26-30	10,00	R\$ 298,30
															32	CASA 31-35	10,00	R\$ 298,30
															33	CASA 36-40	10,00	R\$ 298,30
															34	CASA 1-5	10,00	R\$ 451,90
															35	CASA 6-10	10,00	R\$ 451,90
															36	CASA 11-15	10,00	R\$ 451,90
															37	CASA 16-20	10,00	R\$ 451,90
															38	CASA 21-25	10,00	R\$ 451,90
															39	CASA 26-30	10,00	R\$ 451,90
															40	CASA 31-35	10,00	R\$ 451,90
															41	CASA 36-40	10,00	R\$ 451,90
															42	CASA 1-5	5,00	R\$ 254,75
															43	CASA 6-10	5,00	R\$ 254,75
															44	CASA 11-15	5,00	R\$ 254,75
															45	CASA 16-20	5,00	R\$ 254,75
															46	CASA 21-25	5,00	R\$ 254,75
															47	CASA 26-30	5,00	R\$ 254,75
															48	CASA 31-35	5,00	R\$ 254,75
															49	CASA 36-40	5,00	R\$ 254,75
															50	CASA 1-5	80,00	R\$ 2.860,00
															51	CASA 6-10	80,00	R\$ 2.860,00
															52	CASA 11-15	80,00	R\$ 2.860,00
															53	CASA 16-20	80,00	R\$ 2.860,00
															54	CASA 21-25	80,00	R\$ 2.860,00
															55	CASA 26-30	80,00	R\$ 2.860,00
															56	CASA 31-35	80,00	R\$ 2.860,00
															57	CASA 36-40	80,00	R\$ 2.860,00
															58	CASA 1-5	80,00	R\$ 2.860,00



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UNID/HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Recurso / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construídas)	Und.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Máximo com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Recurso de Obra	Fonte de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	9.20	SINAPI	9811	CABA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 0,5 M, AF_126200	40,00	UN	R\$ 49,48	R\$ 41,75	20,34%	R\$ 50,34	R\$ 2.013,60	24		ELETICA - LUMINACAO, TOMADA E DISJUNTORES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 251,70
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 251,70
															6	CASA 16-20	5,00	R\$ 251,70
															7	CASA 21-25	5,00	R\$ 251,70
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 251,70
															9	CASA 36-40	366,50	R\$ 1.216,78
															3	CASA 1-5	366,50	R\$ 1.216,78
															4	CASA 6-10	366,50	R\$ 1.216,78
Serviço	9.21	SINAPI	91024	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_592023	2.892,00	M	R\$ 3,26	R\$ 2,75	20,34%	R\$ 3,32	R\$ 9.734,24	25		ELETICA - FIOS E CABOS	5	CASA 11-15	366,50	R\$ 1.216,78
															6	CASA 16-20	366,50	R\$ 1.216,78
															7	CASA 21-25	366,50	R\$ 1.216,78
															8	CASA 31-35	366,50	R\$ 1.216,78
															9	CASA 36-40	366,50	R\$ 1.216,78
															2	CASA 1-5	1.199,00	R\$ 5.969,20
															3	CASA 6-10	1.199,00	R\$ 5.969,20
															4	CASA 11-15	1.199,00	R\$ 5.969,20
Serviço	9.22	SINAPI	91026	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_592023	9.272,00	M	R\$ 4,72	R\$ 3,98	20,34%	R\$ 4,80	R\$ 44.505,60	25		ELETICA - FIOS E CABOS	5	CASA 16-20	1.199,00	R\$ 5.969,20
															6	CASA 21-25	1.199,00	R\$ 5.969,20
															7	CASA 26-30	1.199,00	R\$ 5.969,20
															8	CASA 31-35	1.199,00	R\$ 5.969,20
															9	CASA 36-40	1.199,00	R\$ 5.969,20
															2	CASA 1-5	1.199,00	R\$ 5.969,20
															3	CASA 6-10	1.199,00	R\$ 5.969,20
															4	CASA 11-15	1.199,00	R\$ 5.969,20
Serviço	9.23	SINAPI	91031	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_592023	1.080,00	M	R\$ 10,93	R\$ 9,22	20,34%	R\$ 11,12	R\$ 12.008,60	25		ELETICA - FIOS E CABOS	5	CASA 16-20	133,00	R\$ 1.901,20
															6	CASA 21-25	133,00	R\$ 1.901,20
															7	CASA 26-30	133,00	R\$ 1.901,20
															8	CASA 31-35	133,00	R\$ 1.901,20
															9	CASA 36-40	133,00	R\$ 1.901,20
															3	CASA 1-5	151,80	R\$ 2.091,41
															4	CASA 6-10	151,80	R\$ 2.091,41
															5	CASA 11-15	151,80	R\$ 2.091,41
Serviço	9.24	SINAPI	91033	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_592023	1.234,40	M	R\$ 17,43	R\$ 14,70	20,34%	R\$ 17,73	R\$ 21.531,31	25		ELETICA - FIOS E CABOS	6	CASA 21-25	151,80	R\$ 2.091,41
															7	CASA 26-30	151,80	R\$ 2.091,41
															8	CASA 31-35	151,80	R\$ 2.091,41
															9	CASA 36-40	151,80	R\$ 2.091,41
															2	CASA 1-5	2,00	R\$ 26,06
															3	CASA 6-10	2,00	R\$ 26,06
															4	CASA 11-15	2,00	R\$ 26,06
															5	CASA 16-20	2,00	R\$ 26,06
Serviço	9.25	SINAPI	91056	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_032023	16,00	M	R\$ 12,81	R\$ 10,81	20,34%	R\$ 13,03	R\$ 208,48	25		ELETICA - FIOS E CABOS	6	CASA 21-25	2,00	R\$ 26,06
															7	CASA 26-30	2,00	R\$ 26,06
															8	CASA 31-35	2,00	R\$ 26,06
															9	CASA 36-40	2,00	R\$ 26,06
															2	CASA 1-5	377,20	R\$ 3.941,74
															3	CASA 6-10	377,20	R\$ 3.941,74
															4	CASA 11-15	377,20	R\$ 3.941,74
															5	CASA 16-20	377,20	R\$ 3.941,74
Serviço	9.26	SINAPI	91054	ELETRONDUO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 45 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_032023	3.017,60	M	R\$ 10,27	R\$ 8,66	20,34%	R\$ 10,45	R\$ 31.533,92	25		ELETICA - FIOS E CABOS	6	CASA 21-25	377,20	R\$ 3.941,74
															7	CASA 26-30	377,20	R\$ 3.941,74
															8	CASA 31-35	377,20	R\$ 3.941,74
															9	CASA 36-40	377,20	R\$ 3.941,74



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1,1UND HAB (M2) 54,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Rascunho / Sequência	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construído)	Und.	Custo Unitário (R\$) - Média	Custo Unitário	BDI	Preço Máximo com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Rascunho de Qtd.	Fonte de Qtd.	Qtd.	Valor
Serviço	9.27	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 12,5 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	343,00	M	R\$ 15,04	R\$ 13,20	20,34%	R\$ 15,51	R\$ 5.468,88		25	ELETTRICA - FIOS E CABOS	2	CASA 1-5	42,95	R\$ 663,33
															3	CASA 1-10	42,95	R\$ 663,33
															4	CASA 11-15	42,95	R\$ 663,33
															6	CASA 16-20	42,95	R\$ 663,33
															7	CASA 21-25	42,95	R\$ 663,33
Serviço	9.28	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	645,00	M	R\$ 8,06	R\$ 6,80	20,34%	R\$ 8,20	R\$ 5.326,72		25	ELETTRICA - FIOS E CABOS	8	CASA 26-30	81,20	R\$ 665,84
															9	CASA 31-35	81,20	R\$ 665,84
															3	CASA 6-10	81,20	R\$ 665,84
															4	CASA 11-15	81,20	R\$ 665,84
															5	CASA 16-20	81,20	R\$ 665,84
Serviço	9.29	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2022	4.029,80	M	R\$ 9,84	R\$ 8,14	20,34%	R\$ 9,81	R\$ 39.902,91		25	ELETTRICA - FIOS E CABOS	6	CASA 21-25	903,35	R\$ 4.807,88
															7	CASA 26-30	903,35	R\$ 4.807,88
															8	CASA 31-35	903,35	R\$ 4.807,88
															9	CASA 36-40	903,35	R\$ 4.807,88
															2	CASA 1-5	15,00	R\$ 206,10
Serviço	9.30	SINAPI	90073	JOELHO 90 GRÁUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	120,00	UN	R\$ 13,51	R\$ 11,40	20,34%	R\$ 13,74	R\$ 1.648,80		26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4	CASA 11-15	15,00	R\$ 206,10
															5	CASA 16-20	15,00	R\$ 206,10
															6	CASA 21-25	15,00	R\$ 206,10
															7	CASA 26-30	15,00	R\$ 206,10
															8	CASA 31-35	15,00	R\$ 206,10
Serviço	9.31	SINAPI	89228	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 4,49	R\$ 3,79	20,34%	R\$ 4,57	R\$ 182,80		26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	CASA 6-10	5,00	R\$ 22,85
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 22,85
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 22,85
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 22,85
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 22,85
Serviço	9.32	SINAPI	89427	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	80,00	UN	R\$ 11,98	R\$ 10,09	20,34%	R\$ 12,17	R\$ 973,60		26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	CASA 31-35	10,00	R\$ 121,70
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 121,70
															2	CASA 6-10	10,00	R\$ 121,70
															3	CASA 11-15	10,00	R\$ 121,70
															4	CASA 16-20	10,00	R\$ 121,70
Serviço	9.33	SINAPI	104008	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	120,00	UN	R\$ 32,08	R\$ 27,08	20,34%	R\$ 32,65	R\$ 3.918,00		26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	5	CASA 21-25	15,00	R\$ 488,75
															6	CASA 26-30	15,00	R\$ 488,75
															7	CASA 31-35	15,00	R\$ 488,75
															8	CASA 36-40	15,00	R\$ 488,75
																	15,00	R\$ 488,75



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UNID/HAB/MD/44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Referência / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. Unid. (Carilado)	Custo Unitário (R\$)	Quant. Unitário	BDI	Preço Unitário com BDI	Obs. Nº Evento	Evento	Nº Referência de Qtd. Unid.	Fonte de Qtd.	Qtd.	Valor
Serviço	9.34	SINAPI	88608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	80,00	R\$ 9,53	R\$ 9,05	20,34%	R\$ 9,70	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	10,00	R\$ 97,00
												4	CASA 1-15	10,00	R\$ 97,00
												6	CASA 16-30	10,00	R\$ 97,00
												7	CASA 26-30	10,00	R\$ 97,00
												8	CASA 31-35	10,00	R\$ 97,00
												9	CASA 36-40	5,00	R\$ 72,00
												2	CASA 1-5	5,00	R\$ 72,00
Serviço	9.35	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	40,00	R\$ 15,38	R\$ 12,88	20,34%	R\$ 15,64	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	CASA 6-10	5,00	R\$ 78,20
												4	CASA 11-15	5,00	R\$ 78,20
												5	CASA 16-20	5,00	R\$ 78,20
												6	CASA 21-25	5,00	R\$ 78,20
												7	CASA 26-30	5,00	R\$ 78,20
												8	CASA 31-35	5,00	R\$ 78,20
												9	CASA 36-40	5,00	R\$ 78,20
Serviço	9.36	SINAPI	103853	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	40,00	R\$ 7,84	R\$ 6,62	20,34%	R\$ 7,98	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 39,90
												3	CASA 6-10	5,00	R\$ 39,90
												4	CASA 11-15	5,00	R\$ 39,90
												5	CASA 16-20	5,00	R\$ 39,90
												6	CASA 21-25	5,00	R\$ 39,90
												7	CASA 26-30	5,00	R\$ 39,90
												8	CASA 31-35	5,00	R\$ 39,90
Serviço	9.37	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	600,00	R\$ 7,13	R\$ 6,02	20,34%	R\$ 7,26	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 6-10	75,00	R\$ 444,50
												4	CASA 11-15	75,00	R\$ 444,50
												5	CASA 16-20	75,00	R\$ 444,50
												6	CASA 21-25	75,00	R\$ 444,50
												7	CASA 26-30	75,00	R\$ 444,50
												8	CASA 31-35	75,00	R\$ 444,50
												9	CASA 36-40	75,00	R\$ 444,50
Serviço	9.38	SINAPI	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	120,00	R\$ 11,79	R\$ 9,95	20,34%	R\$ 12,00	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	CASA 6-10	15,00	R\$ 180,00
												4	CASA 11-15	15,00	R\$ 180,00
												5	CASA 16-20	15,00	R\$ 180,00
												6	CASA 21-25	15,00	R\$ 180,00
												7	CASA 26-30	15,00	R\$ 180,00
												8	CASA 31-35	15,00	R\$ 180,00
												9	CASA 36-40	15,00	R\$ 180,00
Serviço	9.39	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	40,00	R\$ 23,00	R\$ 19,40	20,34%	R\$ 23,38	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 116,95
												3	CASA 6-10	5,00	R\$ 116,95
												4	CASA 11-15	5,00	R\$ 116,95
												5	CASA 16-20	5,00	R\$ 116,95
												6	CASA 21-25	5,00	R\$ 116,95
												7	CASA 26-30	5,00	R\$ 116,95
												8	CASA 31-35	5,00	R\$ 116,95
Serviço	9.40	SINAPI	88640	CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 30 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	40,00	R\$ 10,04	R\$ 8,47	20,34%	R\$ 10,22	26	HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 6-10	5,00	R\$ 51,10
												3	CASA 11-15	5,00	R\$ 51,10
												4	CASA 16-20	5,00	R\$ 51,10
												5	CASA 21-25	5,00	R\$ 51,10
												6	CASA 26-30	5,00	R\$ 51,10
												7	CASA 31-35	5,00	R\$ 51,10
												8	CASA 36-40	5,00	R\$ 51,10



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UND HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Registro SINAPI	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construídas)	Und.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Itens da Obs.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	9.41	SINAPI	105170	JOELHO PVC SOLDAVEL 45 GRAUS DN 25 MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRELIMINAR DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 5,73	R\$ 4,83	20,34%	R\$ 5,82	R\$ 232,80	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 29,10
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 29,10
															6	CASA 16-20	5,00	R\$ 29,10
															7	CASA 21-25	5,00	R\$ 29,10
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 29,10
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 29,10
															2	CASA 1-5	15,00	R\$ 304,20
Serviço	9.42	SINAPI	89627	TÉ DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	120,00	UN	R\$ 19,50	R\$ 16,82	20,34%	R\$ 20,28	R\$ 2.433,00	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	CASA 6-10	15,00	R\$ 304,20
															4	CASA 11-15	15,00	R\$ 304,20
															5	CASA 16-20	15,00	R\$ 304,20
															6	CASA 21-25	15,00	R\$ 304,20
															7	CASA 26-30	15,00	R\$ 304,20
															8	CASA 31-35	15,00	R\$ 304,20
															9	CASA 36-40	15,00	R\$ 304,20
Serviço	9.43	SINAPI	89617	TÉ PVC SOLDAVEL DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 9,07	R\$ 6,91	20,34%	R\$ 8,21	R\$ 328,40	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 41,05
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 41,05
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 41,05
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 41,05
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 41,05
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 41,05
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 41,05
Serviço	9.44	SINAPI	89629	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	160,00	UN	R\$ 6,59	R\$ 5,56	20,34%	R\$ 6,70	R\$ 1.072,00	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 6-10	20,00	R\$ 134,00
															4	CASA 11-15	20,00	R\$ 134,00
															5	CASA 16-20	20,00	R\$ 134,00
															6	CASA 21-25	20,00	R\$ 134,00
															7	CASA 26-30	20,00	R\$ 134,00
															8	CASA 31-35	20,00	R\$ 134,00
															9	CASA 36-40	20,00	R\$ 134,00
Serviço	9.45	SINAPI	89596	TÉ COM BUJÃO DE LATÃO MÃO BOLA CENTRAL PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1/2. INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	120,00	UN	R\$ 20,88	R\$ 17,82	20,34%	R\$ 21,24	R\$ 2.548,00	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	CASA 6-10	15,00	R\$ 316,00
															4	CASA 11-15	15,00	R\$ 316,00
															5	CASA 16-20	15,00	R\$ 316,00
															6	CASA 21-25	15,00	R\$ 316,00
															7	CASA 26-30	15,00	R\$ 316,00
															8	CASA 31-35	15,00	R\$ 316,00
															9	CASA 36-40	15,00	R\$ 316,00
Serviço	9.46	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	40,00	UN	R\$ 160,31	R\$ 132,14	20,34%	R\$ 163,42	R\$ 7.336,80	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	5,00	R\$ 917,10
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 917,10
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 917,10
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 917,10
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 917,10
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 917,10
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 917,10
Serviço	9.47	SINAPI	94651	TUBO PVC SOLDAVEL DE 60MM. INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRELIMINAR DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	323,20	M	R\$ 21,81	R\$ 18,41	20,34%	R\$ 22,19	R\$ 7.171,81	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 6-10	40,40	R\$ 806,48
															3	CASA 11-15	40,40	R\$ 806,48
															4	CASA 16-20	40,40	R\$ 806,48
															5	CASA 21-25	40,40	R\$ 806,48
															6	CASA 26-30	40,40	R\$ 806,48
															7	CASA 31-35	40,40	R\$ 806,48
															8	CASA 36-40	40,40	R\$ 806,48



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetrans@brtur.com.br
Endereço: Av. Getúlio Vargas,

ÁREA CONST. 1 UNID HAB (M2) 54,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

FUNDAÇÃO GUAYRELLIANA																		
Nível	Nº Microserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (valor ex. unitário)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	IDT	Preço Unitário com IDT	Preço Total com IDT	Ora	Nº Evento	Evento	Nº Fresta de Cota	Fronte de Cota	Qtd.	Valor
Serviço	9.48	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	61,20	M	R\$ 19,81	R\$ 16,72	20,34%	R\$ 20,16	R\$ 1.230,79	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	CASA 1-5	7,65	R\$ 154,22
															4	CASA 6-10	7,65	R\$ 154,22
															5	CASA 11-15	7,65	R\$ 154,22
															6	CASA 16-20	7,65	R\$ 154,22
															7	CASA 21-25	7,65	R\$ 154,22
															8	CASA 26-30	7,65	R\$ 154,22
															9	CASA 31-35	7,65	R\$ 154,22
															9	CASA 36-40	7,65	R\$ 154,22
															3	CASA 6-10	155,80	R\$ 4.131,82
Serviço	9.49	SINAPI	89556	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OLUP RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	1.366,40	M	R\$ 26,07	R\$ 22,00	20,34%	R\$ 26,52	R\$ 33.044,53	26		HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	6	CASA 11-15	155,80	R\$ 4.131,82
															4	CASA 6-10	155,80	R\$ 4.131,82
															5	CASA 16-20	155,80	R\$ 4.131,82
															7	CASA 21-25	155,80	R\$ 4.131,82
															8	CASA 26-30	155,80	R\$ 4.131,82
															9	CASA 31-35	155,80	R\$ 4.131,82
															9	CASA 36-40	155,80	R\$ 4.131,82
															2	CASA 1-5	10,00	R\$ 301,90
															3	CASA 6-10	10,00	R\$ 301,90
Serviço	9.50	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VÁLVULA, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	80,00	UN	R\$ 29,68	R\$ 23,04	20,34%	R\$ 30,19	R\$ 2.415,20	27		HIDRÁULICA - REGISTROS	5	CASA 16-20	10,00	R\$ 301,90
															6	CASA 21-25	10,00	R\$ 301,90
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 301,90
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 301,90
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 301,90
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 301,90
															3	CASA 6-10	15,00	R\$ 931,96
															4	CASA 11-15	15,00	R\$ 931,96
															6	CASA 16-20	15,00	R\$ 931,96
Serviço	9.51	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VÁLVULA, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	120,00	UN	R\$ 61,08	R\$ 51,54	20,34%	R\$ 62,13	R\$ 7.456,60	27		HIDRÁULICA - REGISTROS	7	CASA 26-30	15,00	R\$ 931,96
															8	CASA 31-35	15,00	R\$ 931,96
															9	CASA 36-40	15,00	R\$ 931,96
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 504,10
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 504,10
															5	CASA 11-15	5,00	R\$ 504,10
															6	CASA 16-20	5,00	R\$ 504,10
															7	CASA 21-25	5,00	R\$ 504,10
															8	CASA 26-30	5,00	R\$ 504,10
Serviço	9.52	SINAPI	89877	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	40,00	UN	R\$ 99,89	R\$ 74,29	20,34%	R\$ 101,82	R\$ 4.066,80	27		HIDRÁULICA - REGISTROS	5	CASA 16-20	5,00	R\$ 504,10
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 504,10
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 504,10
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 504,10
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 504,10
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 452,86
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 452,86
															5	CASA 16-20	5,00	R\$ 452,86
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 452,86
Serviço	9.53	SINAPI	89885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	40,00	UN	R\$ 94,94	R\$ 80,10	20,34%	R\$ 96,57	R\$ 3.862,80	27		HIDRÁULICA - REGISTROS	5	CASA 16-20	5,00	R\$ 452,86
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 452,86
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 452,86
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 452,86
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 399,05
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 399,05
															4	CASA 11-15	5,00	R\$ 399,05
															6	CASA 21-25	5,00	R\$ 399,05
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 399,05
Serviço	9.54	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (DN F) PHA 1, MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO FORNECIMENTO). AF_10/2024	40,00	UN	R\$ 176,88	R\$ 148,26	20,34%	R\$ 179,83	R\$ 7.197,20	28		HIDRÁULICA - ENTRADA ALIMENTAÇÃO	6	CASA 11-15	5,00	R\$ 899,05
															7	CASA 26-30	5,00	R\$ 899,05
															8	CASA 31-35	5,00	R\$ 899,05
															9	CASA 36-40	5,00	R\$ 899,05



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOTADO: 20,34%

180



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UND HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Registro / Sinapi	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construídas)	Unid.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Máximo com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Itens de Obra	Fonte de Obra	Qtd.	Valor
Serviço	9.02	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSEIRA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_090251	80,00	UN	R\$ 4.91	R\$ 4.14	20,34%	R\$ 4.99	R\$ 399,20	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2	CASA 1-5	10,00	R\$ 21,00
															3	CASA 1-5	10,00	R\$ 21,00
															4	CASA 1-15	10,00	R\$ 49,90
															5	CASA 16-30	10,00	R\$ 49,90
															6	CASA 31-35	10,00	R\$ 49,90
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 49,90
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 49,90
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 56,30
Serviço	9.03	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSEIRA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_090253	80,00	UN	R\$ 5,54	R\$ 4,67	20,34%	R\$ 5,03	R\$ 450,40	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3	CASA 6-10	10,00	R\$ 56,30
															4	CASA 11-15	10,00	R\$ 56,30
															5	CASA 16-30	10,00	R\$ 56,30
															6	CASA 21-25	10,00	R\$ 56,30
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 56,30
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 56,30
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 56,30
															2	CASA 1-5	10,00	R\$ 21,00
Serviço	9.04	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040234	80,00	UN	R\$ 19,82	R\$ 10,72	20,34%	R\$ 20,16	R\$ 1.612,80	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3	CASA 6-10	10,00	R\$ 201,60
															4	CASA 11-15	10,00	R\$ 201,60
															5	CASA 16-20	10,00	R\$ 201,60
															6	CASA 21-25	10,00	R\$ 201,60
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 201,60
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 201,60
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 201,60
															2	CASA 1-5	10,00	R\$ 265,50
Serviço	9.05	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040234	80,00	UN	R\$ 26,10	R\$ 22,02	20,34%	R\$ 26,55	R\$ 2.124,00	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4	CASA 11-15	10,00	R\$ 265,50
															5	CASA 16-30	10,00	R\$ 265,50
															6	CASA 21-25	10,00	R\$ 265,50
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 265,50
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 265,50
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 265,50
															2	CASA 1-5	15,00	R\$ 527,10
															3	CASA 6-10	15,00	R\$ 527,10
Serviço	9.06	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040234	120,00	UN	R\$ 34,54	R\$ 29,15	20,34%	R\$ 35,14	R\$ 4.216,80	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4	CASA 11-15	15,00	R\$ 527,10
															5	CASA 16-20	15,00	R\$ 527,10
															6	CASA 21-25	15,00	R\$ 527,10
															7	CASA 26-30	15,00	R\$ 527,10
															8	CASA 31-35	15,00	R\$ 527,10
															9	CASA 36-40	15,00	R\$ 527,10
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 206,30
															3	CASA 6-10	5,00	R\$ 206,30
Serviço	9.07	SINAPI	94708	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_090271	40,00	UN	R\$ 40,57	R\$ 34,23	20,34%	R\$ 41,26	R\$ 1.650,40	29		HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	5	CASA 11-15	5,00	R\$ 206,30
															6	CASA 16-20	5,00	R\$ 206,30
															7	CASA 21-25	5,00	R\$ 206,30
															8	CASA 26-30	5,00	R\$ 206,30
															9	CASA 31-35	5,00	R\$ 206,30
															2	CASA 1-5	5,00	R\$ 206,30
															3	CASA 6-10	35,00	R\$ 571,56
															4	CASA 11-15	35,00	R\$ 571,56
Serviço	9.08	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_090222	280,00	UN	R\$ 16,05	R\$ 13,55	20,34%	R\$ 16,33	R\$ 4.572,40	30		SANTUÁRIA, TUBULAÇÃO E CONDUZIDOR	5	CASA 16-20	35,00	R\$ 571,56
															6	CASA 21-25	35,00	R\$ 571,56
															7	CASA 26-30	35,00	R\$ 571,56
															8	CASA 31-35	35,00	R\$ 571,56
															2	CASA 1-5	35,00	R\$ 571,56
															3	CASA 6-10	35,00	R\$ 571,56
															4	CASA 11-15	35,00	R\$ 571,56
															6	CASA 21-25	35,00	R\$ 571,56



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proposta: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.1UND HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Nº Referência / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. Unid. (Caracterizado)	Unid.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Referência de Orit.	Fonte de Orit.	Qtd.	Valor
Serviço	9.76	SINAPI	88613	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_090222	640,00	UN	R\$ 5,47	R\$ 4,61	20,34%	R\$ 5,56	R\$ 3.556,40	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	2	CASA 1-5	80,00	R\$ 442,80
																CASA 1-10	80,00	R\$ 444,80
																CASA 16-20	80,00	R\$ 444,80
																CASA 26-30	80,00	R\$ 444,80
																CASA 31-35	80,00	R\$ 444,80
																CASA 36-40	15,00	R\$ 232,35
																CASA 1-5	15,00	R\$ 232,35
Serviço	9.77	SINAPI	88674	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_090222	120,00	UN	R\$ 15,22	R\$ 12,65	20,34%	R\$ 15,49	R\$ 1.858,80	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	4	CASA 6-10	15,00	R\$ 232,35
																CASA 11-15	15,00	R\$ 232,35
																CASA 21-25	15,00	R\$ 232,35
																CASA 26-30	15,00	R\$ 232,35
																CASA 31-35	15,00	R\$ 232,35
																CASA 36-40	15,00	R\$ 232,35
																CASA 1-5	15,00	R\$ 232,35
Serviço	9.78	SINAPI	88621	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO AF_090222	640,00	UN	R\$ 19,48	R\$ 15,59	20,34%	R\$ 18,89	R\$ 12.032,00	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	5	CASA 1-5	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 6-10	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 11-15	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 16-20	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 21-25	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 26-30	80,00	R\$ 1.904,00
																CASA 31-35	80,00	R\$ 1.904,00
Serviço	9.79	SINAPI	88649	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO AF_090222	40,00	UN	R\$ 17,90	R\$ 15,10	20,34%	R\$ 18,21	R\$ 728,40	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	4	CASA 11-15	5,00	R\$ 91,05
																CASA 16-20	5,00	R\$ 91,05
																CASA 21-25	5,00	R\$ 91,05
																CASA 26-30	5,00	R\$ 91,05
																CASA 31-35	5,00	R\$ 91,05
																CASA 36-40	5,00	R\$ 91,05
																CASA 1-5	5,00	R\$ 91,05
Serviço	9.80	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_090222	80,00	UN	R\$ 9,98	R\$ 8,40	20,34%	R\$ 10,13	R\$ 810,40	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	3	CASA 6-10	10,00	R\$ 101,30
																CASA 11-15	10,00	R\$ 101,30
																CASA 16-20	10,00	R\$ 101,30
																CASA 21-25	10,00	R\$ 101,30
																CASA 26-30	10,00	R\$ 101,30
																CASA 31-35	10,00	R\$ 101,30
																CASA 36-40	10,00	R\$ 101,30
Serviço	9.81	SINAPI	104882	PLUG, PVC OCIE, JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_090222	120,00	UN	R\$ 27,64	R\$ 23,32	20,34%	R\$ 28,11	R\$ 3.373,20	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	5	CASA 11-15	15,00	R\$ 421,05
																CASA 16-20	15,00	R\$ 421,05
																CASA 21-25	15,00	R\$ 421,05
																CASA 26-30	15,00	R\$ 421,05
																CASA 31-35	15,00	R\$ 421,05
																CASA 36-40	15,00	R\$ 421,05
																CASA 6-10	5,00	R\$ 252,40
Serviço	9.82	Composição	103359-ADP	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGO PREDIAL PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA LARGADA AF_120201	40,00	UN	R\$ 49,63	R\$ 41,87	20,34%	R\$ 50,48	R\$ 2.019,20	30		SANTÁRIA - TUBULAÇÃO CONEXÕES	4	CASA 11-15	5,00	R\$ 252,40
																CASA 16-20	5,00	R\$ 252,40
																CASA 21-25	5,00	R\$ 252,40
																CASA 26-30	5,00	R\$ 252,40
																CASA 31-35	5,00	R\$ 252,40
																CASA 36-40	5,00	R\$ 252,40
																CASA 6-10	5,00	R\$ 252,40



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jun/25
BDI ADOPTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. LINDA HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Nº Recurso (Serviço)	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. (Unid. Construída)	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Itens da Obs.	Fonte de Orib.	Qtd.	Valor
Serviço	9.108	SINAPI	100860	CHAVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_2/12020	40,00	R\$ 110,09	R\$ 99,64	20,34%	R\$ 120,12	R\$ 4.804,80	32	SANTÁRIA - APARELHOS, METAL E BANCOS	4	CASA 1-5	5,00	R\$ 600,00
													6	CASA 11-15	5,00	R\$ 600,00
													7	CASA 16-20	5,00	R\$ 600,00
													8	CASA 21-25	5,00	R\$ 600,00
													9	CASA 26-30	5,00	R\$ 600,00
													10	CASA 31-35	5,00	R\$ 600,00
													11	CASA 36-40	5,00	R\$ 600,00
Macro-serviço	10			COMPLEMENTAÇÕES					R\$ 22.869,50							
Serviço	10.1	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACA SANTÁRIA, BIDE OU WCTORO EM LOÇA, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES AF_04/2019	40,00	R\$ 5,77	R\$ 4,87	20,34%	R\$ 5,67	R\$ 224,80	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	5,00	R\$ 29,35
													5	CASA 16-20	5,00	R\$ 29,35
													6	CASA 21-25	5,00	R\$ 29,35
													7	CASA 26-30	5,00	R\$ 29,35
													8	CASA 31-35	5,00	R\$ 29,35
													9	CASA 36-40	5,00	R\$ 29,35
													10	CASA 1-5	3,80	R\$ 29,35
													11	CASA 16-20	3,80	R\$ 29,35
													12	CASA 21-25	3,80	R\$ 29,35
													13	CASA 26-30	3,80	R\$ 29,35
													14	CASA 31-35	3,80	R\$ 29,35
													15	CASA 36-40	3,80	R\$ 29,35
Serviço	10.2	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁQUINE OU GRANTO) AF_04/2019	28,80	R\$ 19,12	R\$ 16,13	20,34%	R\$ 19,45	R\$ 560,16	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	3,60	R\$ 70,02
													5	CASA 16-20	3,60	R\$ 70,02
													6	CASA 21-25	3,60	R\$ 70,02
													7	CASA 26-30	3,60	R\$ 70,02
													8	CASA 31-35	3,60	R\$ 70,02
													9	CASA 36-40	3,60	R\$ 70,02
													10	CASA 1-5	2,70	R\$ 70,02
													11	CASA 16-20	2,70	R\$ 70,02
													12	CASA 21-25	2,70	R\$ 70,02
													13	CASA 26-30	2,70	R\$ 70,02
													14	CASA 31-35	2,70	R\$ 70,02
													15	CASA 36-40	2,70	R\$ 70,02
Serviço	10.3	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO AF_04/2019	608,60	R\$ 4,02	R\$ 3,39	20,34%	R\$ 4,09	R\$ 2.493,26	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	76,20	R\$ 311,06
													5	CASA 16-20	76,20	R\$ 311,06
													6	CASA 21-25	76,20	R\$ 311,06
													7	CASA 26-30	76,20	R\$ 311,06
													8	CASA 31-35	76,20	R\$ 311,06
													9	CASA 36-40	76,20	R\$ 311,06
													10	CASA 1-5	212,70	R\$ 378,61
													11	CASA 16-20	212,70	R\$ 378,61
													12	CASA 21-25	212,70	R\$ 378,61
													13	CASA 26-30	212,70	R\$ 378,61
													14	CASA 31-35	212,70	R\$ 378,61
													15	CASA 36-40	212,70	R\$ 378,61
Serviço	10.4	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO AF_04/2019	1.701,60	R\$ 1,75	R\$ 1,46	20,34%	R\$ 1,78	R\$ 3.028,85	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	212,70	R\$ 378,61
													5	CASA 16-20	212,70	R\$ 378,61
													6	CASA 21-25	212,70	R\$ 378,61
													7	CASA 26-30	212,70	R\$ 378,61
													8	CASA 31-35	212,70	R\$ 378,61
													9	CASA 36-40	212,70	R\$ 378,61
													10	CASA 1-5	48,00	R\$ 160,80
													11	CASA 16-20	48,00	R\$ 160,80
													12	CASA 21-25	48,00	R\$ 160,80
													13	CASA 26-30	48,00	R\$ 160,80
													14	CASA 31-35	48,00	R\$ 160,80
													15	CASA 36-40	48,00	R\$ 160,80
Serviço	10.5	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM GAXALHO EM AÇO ALUMINIO PVC AF_04/2019	384,00	R\$ 3,29	R\$ 2,77	20,34%	R\$ 3,35	R\$ 1.286,40	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	48,00	R\$ 160,80
													5	CASA 16-20	48,00	R\$ 160,80
													6	CASA 21-25	48,00	R\$ 160,80
													7	CASA 26-30	48,00	R\$ 160,80
													8	CASA 31-35	48,00	R\$ 160,80
													9	CASA 36-40	48,00	R\$ 160,80
													10	CASA 1-5	234,80	R\$ 1.468,11
													11	CASA 16-20	234,80	R\$ 1.468,11
													12	CASA 21-25	234,80	R\$ 1.468,11
													13	CASA 26-30	234,80	R\$ 1.468,11
													14	CASA 31-35	234,80	R\$ 1.468,11
													15	CASA 36-40	234,80	R\$ 1.468,11
Serviço	10.6	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELÂNICO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL AF_04/2019	1.678,40	R\$ 6,11	R\$ 5,15	20,34%	R\$ 6,21	R\$ 11.664,68	33	LIMPEZA	4	CASA 1-5	234,80	R\$ 1.468,11
													5	CASA 16-20	234,80	R\$ 1.468,11
													6	CASA 21-25	234,80	R\$ 1.468,11
													7	CASA 26-30	234,80	R\$ 1.468,11
													8	CASA 31-35	234,80	R\$ 1.468,11
													9	CASA 36-40	234,80	R\$ 1.468,11



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: global@servicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ÁREA CONST. 1.UND HAB (M2) 44,45
NÚMERO DE UNIDADES: 40 UN

DATA ORÇAMENTO: 03/02/2026
DATA BASE SINAPI: jan/25
BDI ADOTADO: 20,34%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nº Referência / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd. Unid. (custo médio)	Unid.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Obs.	Nº Evento	Evento	Nº Itens de Orç.	Fonte de Orç.	Qtd.	Valor		
Serviço	10,7	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF. 04/2019	872,00	M2	R\$ 1,14	R\$ 0,86	20,34%	R\$ 1,16	R\$ 779,52		33	LIMPEZA	3	CASA 1-5	84,00	R\$ 97,44		
															4	CASA 6-10	84,00	R\$ 97,44		
															5	CASA 11-15	84,00	R\$ 97,44		
															6	CASA 16-20	84,00	R\$ 97,44		
															7	CASA 21-25	84,00	R\$ 97,44		
Serviço	10,8	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DE TERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL AF. 04/2019	1.599,60	M2	R\$ 1,84	R\$ 1,56	20,34%	R\$ 1,88	R\$ 3.007,25		33	LIMPEZA	8	CASA 31-35	84,00	R\$ 97,44		
															2	CASA 6-10	199,95	R\$ 375,91		
															3	CASA 6-10	199,95	R\$ 375,91		
															4	CASA 11-15	199,95	R\$ 375,91		
															5	CASA 11-15	199,95	R\$ 375,91		
Serviço	10,9	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES AF. 04/2019	80,00	UN	R\$ 10,01	R\$ 9,44	20,34%	R\$ 10,18	R\$ 814,40		33	LIMPEZA	7	CASA 26-30	199,95	R\$ 375,91		
															8	CASA 31-35	199,95	R\$ 375,91		
															2	CASA 1-5	10,00	R\$ 101,80		
															3	CASA 6-10	10,00	R\$ 101,80		
															4	CASA 11-15	10,00	R\$ 101,80		
Macro-serviço	11	SINAPI	101489	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPALHADEIRADOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA AF. 09/2020	3.713,56	M2	R\$ 100,27	R\$ 84,40	20,34%	R\$ 102,00	R\$ 435.885,96		34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	5	CASA 16-20	10,00	R\$ 101,80		
															6	CASA 21-25	10,00	R\$ 101,80		
															7	CASA 26-30	10,00	R\$ 101,80		
															8	CASA 31-35	10,00	R\$ 101,80		
															9	CASA 36-40	10,00	R\$ 101,80		
Serviço	11,1	SINAPI	93568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BANDEIROLA DE 44,00 M3, URBANA EMLEITO	423,34	M3XCM	R\$ 3,19	R\$ 2,70	20,34%	R\$ 3,26	R\$ 1.375,66		34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	423,34	R\$ 1.375,66		
															10	CASA 41-45	46.780,21	R\$ 78.287,78		
															34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	20,00	R\$ 1.430,20
															34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	20,00	R\$ 1.430,20
															34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	20,00	R\$ 1.430,20
Macro-serviço	12	SINAPI	93005	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALIZADOS AF. 03/2024	20,00	M	R\$ 70,74	R\$ 59,69	20,34%	R\$ 71,96	R\$ 1.471.088,77		34	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.151,96	R\$ 48.313,20		
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.245,55	R\$ 4.670,10
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	87,19	R\$ 80.660,32
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	16,00	R\$ 131.66,48
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	16,00	R\$ 131.66,48
Serviço	12,1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (BIECHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, BASE SUPERFÍCIE DE 1,00 M DE LARGURA X 0,10 M DE ALTURA AF. 03/2024	1.151,96	M	R\$ 41,23	R\$ 34,79	20,34%	R\$ 41,94	R\$ 48.313,20		35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.151,96	R\$ 48.313,20		
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.245,55	R\$ 4.670,10
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	87,19	R\$ 80.660,32
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	16,00	R\$ 131.66,48
															35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	16,00	R\$ 131.66,48
Macro-serviço	13	Composição	103992-Adp-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO METALIZADA GALVANIZADA PARA PLACAS DE LOGRADOURO EM BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 100 MM AF. 03/2022	7,00	UN	R\$ 651,91	R\$ 550,05	20,34%	R\$ 665,15	R\$ 5.214,05		36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 4.642,05		
															36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	1,70	R\$ 46,67
															36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 526,26
															36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 526,26
															36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 526,26
															Total:			R\$ 6.669.999,72		



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1
		1	GERAL	1
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	5
		6	CASA 21-25	6
		7	CASA 26-30	7
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	9
		10	CASA 41-45	10
		11	CASA 46-50	11
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12	INFRA	12
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	2
		5	CASA 16-20	2
		6	CASA 21-25	4
		7	CASA 26-30	4
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
4	FUNDAÇÃO - BALDRAME	9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

5	FUNDAÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO	4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
6	SUPERESTRUTURAS - PILAR	9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	3
		5	CASA 16-20	3
7	SUPERESTRUTURAS - VIGAS E LAJE	6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	2
8	ALVENARIA/FECHAMENTOS	3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

9	ESQUADRIAS METÁLICAS	4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
11	COBERTURA	3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	3
		3	CASA 6-10	3
		4	CASA 11-15	4
12	PROTEÇÃO	5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

13	REVESTIMENTO INTERNO	4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
14	REVESTIMENTO CERAMICO	9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
15	REVESTIMENTO EXTERNO	3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8
		4	CASA 11-15	8
16	FORRO	5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
		9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	8
		3	CASA 6-10	8



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
Email: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

17	PINTURA INTERNA	4	CASA 11-15	8
		5	CASA 16-20	8
		6	CASA 21-25	8
		7	CASA 26-30	8
		8	CASA 31-35	8
18	PINTURA EXTERNA	9	CASA 36-40	8
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
19	PINTURA ESQUADRIAS	3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
20	PISO CERÂMICA	5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

21	CALÇADA ENTORNO	4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
22	SOLEIRA RODAPE E PEITORIL	9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	9
		3	CASA 6-10	9
		4	CASA 11-15	9
		5	CASA 16-20	9
		6	CASA 21-25	9
		7	CASA 26-30	9
		8	CASA 31-35	9
		9	CASA 36-40	9
		2	CASA 1-5	10
23	ELETRICA - QUADROS DISTRIBUIÇÃO	3	CASA 6-10	10
		4	CASA 11-15	10
		5	CASA 16-20	10
		6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
		8	CASA 31-35	10
		9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	10
		3	CASA 6-10	10
		4	CASA 11-15	10
24	ELETRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADA E DISJUNTORES	5	CASA 16-20	10
		6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
		8	CASA 31-35	10
		9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	10
		3	CASA 6-10	10



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

25	ELETRICA - FIOS E CABOS	4	CASA 11-15	10
		5	CASA 16-20	10
		6	CASA 21-25	10
		7	CASA 26-30	10
		8	CASA 31-35	10
26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	9	CASA 36-40	10
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
27	HIDRÁULICA - REGISTROS	3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	2
28	HIDRÁULICA - ENTRADA ALIMENTAÇÃO	5	CASA 16-20	2
		6	CASA 21-25	4
		7	CASA 26-30	4
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

29	HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
30	SANITÁRIA - TUBULAÇÃO E CONEXÕES	2	CASA 1-5	2
		3	CASA 6-10	2
		4	CASA 11-15	4
		5	CASA 16-20	4
		6	CASA 21-25	5
		7	CASA 26-30	5
		8	CASA 31-35	6
		9	CASA 36-40	6
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
31	SANITÁRIA - ACESSÓRIOS/CAIXAS	6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
		2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
32	SANITÁRIA - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2	CASA 1-5	11
		3	CASA 6-10	11
		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
		6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11



CNPJ: 25.426.011/0001-69
Telefone: (77) 99982-2222
E-mail: globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

PLANILHA DE EVENTOS

		4	CASA 11-15	11
		5	CASA 16-20	11
33	LIMPEZA	6	CASA 21-25	11
		7	CASA 26-30	11
		8	CASA 31-35	11
		9	CASA 36-40	11
34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	12
35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	12
36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	12



CNPJ 25.426.011/0001-69
Telefone (77) 99982-2222
Email global.servicos.transportes@gmail.com
Endereço Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Empresa: GLOBAL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

CONVÊNIO:

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.929,55 0,27%												
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 92.085,12 1,68%												
3	FUNDAÇÃO	R\$ 530.332,96 9,71%												
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 468.335,97 8,58%												
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 846.317,68 15,50%												
6	COBERTURA E PROTEÇÃO	R\$ 627.046,12 11,48%												
7	REVESTIMENTOS	R\$ 901.646,47 16,51%												
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 328.416,91 6,01%												
9	INSTALAÇÕES	R\$ 1.014.731,63 18,58%												
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 23.869,50 0,44%												
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 489.895,96 8,42%												
12	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 147.186,87 2,70%												
13	SNALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 52.14,98 0,10%												
Porcentagem		R\$ 5.459.999,72 100,00%	R\$ 22.603,31 0,41%	R\$ 513.738,03 9,41%	R\$ 428.045,84 7,84%	R\$ 473.857,20 8,68%	R\$ 631.791,63 11,57%	R\$ 679.919,65 12,45%	R\$ 7.673,76 0,14%	R\$ 802.942,52 14,71%	R\$ 442.468,62 8,10%	R\$ 373.046,30 6,83%	R\$ 463.951,34 8,50%	R\$ 619.961,54 11,35%
Porcentagem Acumulado			R\$ 22.603,31 0,41%	R\$ 536.341,34 9,82%	R\$ 964.387,18 17,66%	R\$ 1.438.244,38 26,34%	R\$ 2.070.036,00 37,91%	R\$ 2.749.955,65 50,37%	R\$ 2.757.629,41 50,51%	R\$ 3.560.571,93 65,21%	R\$ 4.003.040,54 73,32%	R\$ 4.376.086,85 80,15%	R\$ 4.840.038,18 88,65%	R\$ 5.459.999,72 100,00%



CNPJ 25.426.011/0001-69
Telef (77) 99982-2222
Email globalservicosetransportes@gmail.com
Endereço Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

Composições de Referência						
Composição	102198_ADP-01	104116_ADP-001 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 SEM RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN		992,52	1.023,38
sinapi	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1,0	16,68	17,34
sinapi	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,5	28,52	30,51
sinapi	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	3,3	252,84	259,48
sinapi	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	0,2	16,82	17,84
sinapi	104046	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2". PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,0	8,11	8,47
sinapi	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,0	26,37	26,74
sinapi	104058	LUVA, PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,0	6,71	7,15
sinapi	104060	TUBO, PEAD, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	1,0	9,40	9,71
Composição	74210_ADP-02	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2		705,77	736,92
sinapi	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0	30,49	33,07
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	30,92	33,52
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0	22,72	24,37
sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1	89,87	96,40
sinapi-i	367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0	131,56	131,56
sinapi-i	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,6	0,80	0,80
sinapi-i	2418	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPAS BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,3	15,77	15,77
sinapi-i	2745	PONTALITE PREDIAL SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	4,5	4,51	4,51
sinapi-i	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,0	2,68	2,68
sinapi-i	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,5	18,00	18,00
sinapi-i	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	8,0	29,08	29,08
sinapi-i	7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMANTO)	M2	1,2	18,50	18,50
sinapi-i	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACRATA, SEM CLINDRO, INCLINDO CHAVE TIPO SIMPLIS	UN	0,1	24,29	24,29
Composição	105137_ADP-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M2		0,98	1,08
sinapi	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0	17,67	19,51
sinapi	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0	36,52	40,59
sinapi-i	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0	7,12	7,12
Composição	103692_ADP-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE LOGRADOURO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UN		646,27	654,95
sinapi	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONDIÇÃO RANHURADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,3	99,59	100,74
sinapi	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0	703,68	713,97
sinapi	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	32,39	35,31
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,72	24,37
SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUJA, *45 CM X 20" CM	UN	2,0	124,57	124,57
Composição	96556_ADP-05	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		916,23	948,46
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2	526,13	533,95
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,9	0,52	0,52
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6	1,41	1,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1	22,72	24,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,6	30,92	33,52
Composição	96555_ADP-06	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAMEL, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3		751,82	771,95
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,2	526,13	533,95
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1	0,52	0,52
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3	1,41	1,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9	22,72	24,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	30,92	33,52
Composição	103660_ADP-07	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		944,02	968,94
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,4	0,52	0,52
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0	1,41	1,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4	22,72	24,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	30,92	33,52
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	30,49	33,07
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1	565,00	565,00
Composição	103682_ADP-08	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		962,37	988,59
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,2	0,52	0,52
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,9	1,41	1,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4	22,72	24,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6	30,92	33,52
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	30,49	33,07
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1	565,00	565,00
Composição	102198_ADP-09	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2		15,55	16,74
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	32,59	35,18

SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	0,94	0,94
SINAPI-I	43490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,1	1,85	1,85
Composição	93674_ADP-10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN		64,82	65,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,30	33,94
SINAPI	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M2/LN, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	0,1	1,14	1,14
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	2,0	1,28	1,28
SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,0	57,96	58,54
Composição	91947_ADP-11	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI)	UN		7,85	8,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,80	25,56
SINAPI-I	38099	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	UN	1,0	1,09	1,09
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0	1,74	1,74
Composição	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN		139,37	142,62
cotação	proprio 001	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UNIDADE	1,0	97,26	97,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,30	33,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,20	32,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,72	24,37
Composição	104994_ADP-12	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF. 03/2024	UN		84,88	88,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	30,20	32,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,84	24,57
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,0	807,35	825,88
cotação	proprio 002	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATÉ 2 HIDRÔMETROS, COM TAMPA E ACESSOS PARA A INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,0	43,98	43,98
Composição	PMCS 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		6.766,32	7.543,80
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,0	116,94	130,58
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,0	36,84	40,87
Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, RESINADA & UTILIZÁVEIS.	M2		66,58	70,01
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	0,2	119,33	123,01
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	30,49	33,07
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,23	24,95
SINAPI-I	40304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2" X 1 1/2")	KG	0,0	22,60	22,60
SINAPI-I	6193	TABUJA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU	M	0,3	19,92	19,92
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0	6,72	6,72
Composição	PMCS 02	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 275v	UN		81,64	82,92
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE R, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20 KA (TIPO AC)	UN	1,0	65,43	65,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	31,30	33,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,72	24,37
Composição	PMCS 03	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN		373,79	394,59
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0	2,10	2,10
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LIXA	M	9,0	4,29	4,29
SINAPI-I	944	RO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWI-F-8, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	17,0	4,18	4,18
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,2	11,00	11,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 003	Tomada 3p, 220V, 20A	UNIDADE	1,0	10,99	10,99
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0	31,30	33,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	22,72	24,37
Composição	PMCS 04	PONTO EMBUTIDO TOMADA F/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø 3/4" S/ FIAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA E CONECTOR PARA CABO COAXIAL	UN		239,65	255,46
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0	23,50	23,50
SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	1,0	1,47	1,47
COTAÇÃO	PRÓPRIO 004	Eletroduto condutele pvc rígido, de 3/4"	M	6,0	4,63	4,63
COTAÇÃO	PRÓPRIO 005	Conector emenda para cabo coaxial	UNIDADE	1,0	0,50	0,50
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUORTE + MÓDULO)	UN	1,0	11,20	11,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8	31,30	33,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	22,72	24,37
Composição	101873-ADP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN		140,54	144,18
SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES	UN	1,0	88,05	88,05
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6(EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	0,0	807,35	825,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	23,80	25,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	31,30	33,94
Composição	103535-ADP	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF. 12/2021	UN		48,59	49,63
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,84	24,57
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	30,20	32,80
COTAÇÃO	PRÓPRIO 070	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE AÇO GALVANIZADO E LIXA ANEL DE BORRILHA, PARA A EXECUÇÃO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UNIDADE	1,0	13,49	13,49
COTAÇÃO	PRÓPRIO 071	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UNIDADE	1,0	22,91	22,91
Composição	103699-ADP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF. 03/2022	M2		26,27	26,96
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	32,39	35,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,72	24,37
COTAÇÃO	PRÓPRIO 072	ABRACADEIRA PARA PLACAS VARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	UNIDADE	1,0	8,00	8,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 073	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 1,25MM, PELICULA RETROREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO	M2	1,0	10,00	10,00
Composição	103692-ADP-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF. 03/2022	UN		71,44	73,60
SINAPI	102486	CONCRETO CC = SÁMPIA, TRAÇO 1:3:4:1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ SEVO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	M3	0,0	703,68	713,97
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	32,39	35,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,72	24,37
COTAÇÃO	PRÓPRIO 074	SUPORTE (POSTE) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2", PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZACAO	M	3,3	12,00	12,00
Composição	PMCS 05	TRAFO 3F 75KVA 13,8-380/220	UN		18.162,00	18.283,44
COTAÇÃO	PRÓPRIO 006	TRAFO 3F 75KVA 13,8-380/220	UN	1,0	14.500,00	14.500,00
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHP	8,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	8,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0	31,30	33,94

SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 06	PARA-RAIOS RD 12,0KV 10KA	UN		995,00	1.817,77
COTAÇÃO	PRÓPRIO 007	PARA-RAIOS RD 12KV 10KA	UN	1,0	308,37	308,37
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1,5	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1,5	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 07	CHAVE FUSIVEL DIST 15,0KV 100A 10,0KA C	UN		1.049,55	1.964,73
COTAÇÃO	PRÓPRIO 008	CHAVE FUSIVEL DIST 15,0KV 100A 10,0KA C	UN	1,0	591,80	591,80
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	1,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 08	CABO NU ACO-COBRE 2 AWG	KG		59,27	61,83
COTAÇÃO	PRÓPRIO 011	CABO NU ACO-COBRE 2 AWG	KG	1,0	37,23	37,23
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56
Composição	PMCS 09	CABO ALUM XLPE/PROT 35MM2 1F 15KV	M		36,03	37,79
COTAÇÃO	PRÓPRIO 010	CABO ALUM XLPE/PROT 35MM2 1F 15KV	M	1,0	13,99	13,99
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56
Composição	PMCS 10	CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO	M		38,04	39,80
COTAÇÃO	PRÓPRIO 017	CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO	M	1,0	16,00	16,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56
Composição	PMCS 11	INSTALAÇÃO DE POSTE 9/400	UN		2.457,92	2.488,32
COTAÇÃO	PRÓPRIO 026	POSTE CONCRETO DT 9/400 29F	UN	1,0	1.530,00	1.530,00
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	4,0	160,72	164,52
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	4,0	71,26	75,06
Composição	PMCS 12	INSTALAÇÃO DE POSTE 9/600	UN		2.762,92	2.793,32
COTAÇÃO	PRÓPRIO 027	POSTE CONCRETO DT 9/600	UN	1,0	1.835,00	1.835,00
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	4,0	160,72	164,52
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	4,0	71,26	75,06
Composição	PMCS 13	INSTALAÇÃO DE POSTE 12/600	UN		3.540,09	3.570,49
COTAÇÃO	PRÓPRIO 028	POSTE CONCRETO DT 12/600 44F	UN	1,0	3.012,17	3.012,17
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	4,0	160,72	164,52
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	4,0	71,26	75,06
Composição	PMCS 14	INSTALAÇÃO DE POSTE 12/1000	UN		5.927,92	5.958,32
COTAÇÃO	PRÓPRIO 029	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000	UN	1,0	5.000,00	5.000,00
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	4,0	160,72	164,52
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	4,0	71,26	75,06
Composição	PMCS 15	ESTRUTURA BT - FLABIT	UN		1.224,86	1.255,22
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM	UN	2,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	2,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	2,0	16,50	16,50
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16x 200	UN	1,0	16,82	16,82
COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16x 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. SOL	UN	2,0	20,24	20,24
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 16	ESTRUTURA BT - FLBIT NI	UN		1.146,42	1.176,78
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM	UN	1,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	1,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	1,0	16,50	16,50
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16x 200	UN	1,0	16,82	16,82
COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16x 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. SOL	UN	1,0	20,24	20,24
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 389 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 17	ESTRUTURA BT - FLABIT	UN		1.224,86	1.255,22
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM	UN	2,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	2,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	2,0	16,50	16,50
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16x 200	UN	1,0	16,82	16,82

COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL	UN	2,0	20,24	20,24
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 18	ESTRUTURA BT - STBI	UN		1.130,95	1.161,31
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 E5TR 150X 110MM	UN	1,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	1,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 051	LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL	UN	1,0	4,77	4,77
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200	UN	1,0	16,82	16,82
COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	1,0	16,50	16,50
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 19	ESTRUTURA BT - IT-R	UN		1.333,34	1.363,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 E5TR 150X 110MM	UN	1,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 022	CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0	UN	4,0	27,88	27,88
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	1,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	1,0	16,50	16,50
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200	UN	1,0	16,82	16,82
COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL	UN	1,0	20,24	20,24
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 20	ESTRUTURA BT - ITR-R	UN		1.351,40	1.381,76
COTAÇÃO	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 E5TR 150X 110MM	UN	2,0	37,70	37,70
COTAÇÃO	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	1,0	4,00	4,00
COTAÇÃO	PRÓPRIO 022	CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0	UN	6,0	27,88	27,88
COTAÇÃO	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	1,0	114,94	114,94
COTAÇÃO	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	UN	1,0	16,50	16,50
COTAÇÃO	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200	UN	1,0	16,82	16,82
COTAÇÃO	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250	UN	1,0	20,72	20,72
COTAÇÃO	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL	UN	1,0	20,24	20,24
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0	273,87	277,06
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,0	73,68	76,87
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	31,30	33,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0	23,80	25,56
Composição	PMCS 21	CABO POT 1KV PVC CU 1 X 70	UN		45,04	46,80

Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADCO	DESONERADO
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	DESONERADO	NÃO DESONERADO
PMCS 21	PRÓPRIO 031	CABO POT 1KV PVC CU 1 X 70	M	1,0	23,00	23,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56

PMCS 22	PRÓPRIO 015	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO	M	1,0	17,25	17,25
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56
PMCS 22 - TOTAL					39,29	41,05

PMCS 23	PRÓPRIO 036	CABO AS AL 1KV 3X 70RC-1X 70 NI	M	1,0	55,00	55,00
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56

PMCS 24	PRÓPRIO 014	CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2	M	1,0	14,00	14,00
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56

PMCS 25	PRÓPRIO 018	ISOLADOR BASTAO POLIM 15,0KV GO N3	UN	1,0	97,98	97,98
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56

PMCS 26	PRÓPRIO 032	BRNCO REDE PROT TIPO C 580X40X365X 76MM	UN	1,0	235,16	235,16
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	23,80	25,56

PMCS 27	PRÓPRIO 035	CANTONEIRA 65X 65X 900MM	UN	1,0	172,56	172,56
SINAPI	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	31,30	33,94
SINAPI	SINAPI 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,80	25,56



CNPJ: 25.426.011/0001-69

Telefone: (77) 99982-2222

Email: globalservicosetransportes@gmail.com

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 581, Centro, Barra do Choça - Ba, CEP: 45.120-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL CÂNDIDO SALES - BA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA
END: RUA PAU FERRO - LOTEAM. TRÊS RANCHOS - MUNICÍPIO CÂNDIDO SALES/BA

COTAÇÕES REFERENCIAIS

EMPRESAS FORNECEDORAS:					
EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO	
E001	BASE CAIXA	BASE CAIXA	BASE CAIXA	BASE CAIXA	
E002	BASE ORSE	BASE ORSE	BASE ORSE	BASE ORSE	
E003	37.991.318/0001-91	Real Empreendimentos	(77)99836-6603		
E004	32.543.823/0001-50	Garcia Empreendimentos LTDA	(77)99927-0123		
E005	24.232.895/0001-58	Futuro Engenharia	(77)99137-1436		
COTAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	próprio 001	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UNIDADE	97,26	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	BASE CAIXA		97,26	18/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		101,00	18/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		96,00	18/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	próprio 002	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO	UNIDADE	43,98	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	BASE CAIXA		43,98	18/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		45,00	18/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		42,00	18/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 003	Tomada 3p, 220V, 20A	UNIDADE	10,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		10,99	29/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		8,15	29/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		12,14	29/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 004	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"	M	4,63	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		4,63	29/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		5,16	29/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		3,40	29/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 005	Conector emenda para cabo coaxial	UNIDADE	0,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		0,50	29/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		0,60	29/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		0,45	29/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 006	TRAFO 3F 75KVA 13,8-380/220	UN	14.500,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		14.500,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		16.000,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		13.280,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 007	PARA-RAIOS RD 12KV 10KA	UN	308,37	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		308,37	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		315,16	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		302,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 008	CHAVE FUSIVEL DIST 15,0KV 100A 10,0KA C	UN	591,80	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		591,80	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		600,18	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		578,14	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 009	ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 3H PRATA	UN	13,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		13,99	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		14,01	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		13,10	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 010	CABO ALUM XLPE/PROT 35MM2 1F 15KV	M	13,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		13,99	07/07/2025

	E004	García Empreendimentos LTDA		14,01	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		13,10	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 011	CABO NU ACO-COBRE 2 AWG	KG	37,23	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		37,23	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		36,15	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		38,00	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 012	FIO DE AÇO COBREADO 4 AWG	KG	114,94	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		114,94	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		110,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		115,20	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 013	FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT	M	114,94	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		114,94	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		115,95	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		113,10	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 014	CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2	M	14,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		14,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		18,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		13,00	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 015	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO	M	17,25	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		17,25	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		18,15	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		16,20	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 016	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 13500AN	UN	16,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		16,50	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		18,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		14,00	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 017	CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO	M	16,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		16,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		16,50	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		14,20	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 018	ISOLADOR BASTAO POLIM 15,0KV GO N3	UN	97,98	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		97,98	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		89,40	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		100,01	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 019	CONETOR CUNHA EST CINZA	UN	5,86	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		5,86	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		4,15	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		6,89	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 020	CONETOR CUNHA EST VD	UN	13,99	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		13,99	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		11,70	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		16,14	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 021	CONETOR CUNHA EST BR/VM	UN	18,22	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		18,22	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		15,60	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		19,70	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 022	CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0	UN	27,88	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		27,88	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		24,60	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		29,40	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 023	GRAMPO LINHA VIVA BR 120/ 50	UN	94,12	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		94,12	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		91,20	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		95,60	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 024	CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM	UN	116,64	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		116,64	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		110,20	07/07/2025

	E005	Futuro Engenharia		118,90	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 025	CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0	UN	76,95	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		76,95	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		71,40	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		80,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 026	POSTE CONCRETO DT 9/400 29F	UN	1.530,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		1530,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		1570,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		1500,60	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 027	POSTE CONCRETO DT 9/600	UN	1.835,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		1835,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		2000,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		1578,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 028	POSTE CONCRETO DT 12/600 44F	UN	3.012,17	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		3012,17	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		3050,60	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		3000,10	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 029	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000	UN	5.000,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		5000,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		4900,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		5150,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 030	CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO	M	16,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		16,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		18,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		14,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 031	CABO POT 1KV PVC CU 1 X 70	M	23,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		23,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		21,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		29,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 032	BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM	UN	235,16	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		235,16	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		240,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		232,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 033	SUPORTE Z	UN	59,34	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		59,34	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		38,70	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		60,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 034	BRACO REDE PROT TIPO L 354MM	UN	152,91	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		152,91	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		160,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		148,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 035	CANTONEIRA 65X 65X 900MM	UN	172,56	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		172,56	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		175,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		170,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 036	CABO AS AL 1KV 3X 70RC+1X 70 NI	M	55,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		55,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		59,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		47,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 037	CARTUCHO VERMELHO AMPACT	UN	23,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		23,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		25,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		21,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 038	CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2	UN	15,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		15,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		13,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		20,00	07/07/2025

OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 039	ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM	UN	37,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		37,70	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		41,40	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		34,10	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 040	CONETOR ATR ACO 35,0/HA 16,0MM	UN	16,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		16,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		20,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		14,00	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 041	SUPORTE RETANG TRAF0 185X 95MM	UN	305,87	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		305,87	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		307,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		301,40	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 042	SUPORTE RETANG TRAF0 195X100MM	UN	325,62	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		325,62	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		309,78	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		347,10	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 043	MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN	UN	28,13	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		28,13	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		29,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		26,40	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 044	MANILHA 90 GRAUS 9500DAN	UN	36,16	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		36,16	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		40,15	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		33,70	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 045	SAPATILHA CABO 9,5MM	UN	107,79	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		107,79	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		114,90	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		104,89	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 046	ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2/	UN	20,24	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		20,24	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		22,97	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		18,74	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 047	GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN	UN	28,01	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		28,01	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		30,04	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		24,90	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 048	PINO ISOLADOR RETO CURTO ACO 15,0KV	UN	42,89	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		42,89	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		44,90	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		38,70	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 049	ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR	UN	19,09	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		19,09	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		21,45	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		18,70	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 050	ALCA PREF RAM LIG 35MM N. ISOL	UN	20,24	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		20,24	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		22,97	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		18,74	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 051	LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL	UN	4,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		4,77	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		5,19	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		4,01	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 052	BRACO ANTI-BALANCO	UN	157,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		157,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		160,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		155,00	07/07/2025
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 053	HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM	UN	107,45	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		107,45	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		100,47	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		119,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 054	PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM	UN	8,52	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		8,52	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		9,16	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		7,90	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 055	PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM	UN	10,51	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		10,51	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		11,49	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		9,78	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 056	ESTRIBO BRAÇO TIPO L	UN	116,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		116,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		120,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		115,50	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 057	SUORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM	UN	599,60	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		599,60	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		601,20	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		588,10	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 058	GRAMPO ANC CUNHA 35MM2	UN	51,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		51,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		50,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		54,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 059	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200	UN	16,82	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		16,82	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		20,13	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		14,47	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 060	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250	UN	20,72	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		20,72	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		24,90	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		18,70	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
Cotação	PRÓPRIO 061	PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300	UN	17,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		17,10	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		19,50	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		16,40	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 062	LACO PREF TOPO 35MM2	UN	6,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		6,50	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		7,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		6,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 063	PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM	UN	8,68	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		8,68	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		10,14	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		7,80	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 064	ARRUELA PRESILHA AÇO F18,00	UN	4,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		4,00	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		3,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		9,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 065	OLHAL PARAF 5000DAN	UN	28,03	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		28,03	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		30,20	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		27,10	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 066	PORCA QUAD SAE1020 MG M16	UN	2,69	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		2,69	07/07/2025
	E004	Garcia Empreendimentos LTDA		5,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		1,90	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 067	ARRUELA QUADRADA 38 F18,0MM	UN	4,00	

	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		4,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		7,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		3,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 068	CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM	M	17,80	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		17,80	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		16,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		20,14	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 069	ESPAC RD PROT 15KV AUT-TRA POL 35-240MM2	UN	45,78	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		45,78	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		40,10	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		51,80	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 070	CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA	UNIDADE	13,49	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		13,49	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		10,90	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		15,70	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 071	VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO	UNIDADE	22,91	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		22,91	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		25,60	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		20,13	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 072	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	UNIDADE	8,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		8,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		9,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		7,00	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 073	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM PLACA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NÃO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS E FIXAÇÃO	UNIDADE	10,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		10,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		14,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		9,50	07/07/2025
	OBSERVAÇÕES:				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PRÓPRIO 074	SUPORTE (POSTE) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2", PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	12,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Real Empreendimentos		12,00	07/07/2025
	E004	García Empreendimentos LTDA		10,00	07/07/2025
	E005	Futuro Engenharia		16,00	07/07/2025

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:	
Proponente:	
Empreendimento:	CONSTRUÇÃO DE 40 UNID. HABITACIONAIS, NO MUN. DE CÂNDIDO SALES
Tipo de Obra:	Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:	40%
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)	NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	4,00
Seguros e Garantias (*)	0,80	0,80	1,00	0,80
Riscos	0,97	1,27	1,27	0,97
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,12
Lucro	6,16	7,40	8,96	6,16
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	20,34	22,12	25,00	20,34

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei nº13.161/2015

Verificação do BDI: **OK**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Vitória da Conquista, 03 de Fevereiro de 2026

Engº Civil - CREA

Resp. Tomador:

Cargo: