

RESUMO DE QUANTIDADES DA ETAPA 01 DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE LAGOA NOVA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIVERSOS									
ITEM	SERVIÇO	UNID	0.PRELIMINARES	1.TRECHO 01	2.TRECHO 02	3.TRECHO 03	4.TRECHOS COMPLEMENTARES	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	2,88					2,88	
2	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO PRIMAVERA								
2.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA								
2.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		251,27	112,45	137,12	0,00	500,84	
2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3		15,08	6,75	8,23	0,00	30,06	

Christopher Silva Santos

Christopher Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051989434-0

2.1.3	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	4,00	2,00	1,00	0,00	7,00
2.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	874,73	429,00	444,00	208,25	1.955,98
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3KM	874,73	429,00	444,00	208,25	1.955,98
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.259,64	617,76	639,36	299,88	2.816,64
2.1.7	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	14,00	12,00	0,00	0,00	26,00
2.2	SINALIZAÇÃO						0,00
2.2.1	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	4,00	2,00	1,00	0,00	7,00
2.2.2	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS						
2.3.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	874,73	429,00	444,00	208,25	1.955,98

Christophe Silva Santos
Responsável Técnico